

A kérelem benyújtható: 2019. december 6. 12.00 óráig

K É R E L E M
Szociális tüzelőanyag támogatására

1. Kérelmező neve:
2. Kérelmező lakóhelye:
3. Kérelmező tartózkodási helye:
4. Kérelmező születési helye és ideje:
5. Kérelmező édesanyja neve:
6. Kérelmező és kérelmezővel egy háztartásban élő személyek adatai: *

Név	Lakcím	Jövedelme

Egy főre jutó jövedelem: Ft/fő

7. Az alábbi szociális ellátásban részesülők: *

- a) települési támogatás
- b) aktív korúak ellátása
- c) időskorúak járadéka
- d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban

8. A fenti ellátásokban nem részesülők, de szociálisan rászoruló vagyok az alábbi indokok alapján: *

- a) fogyatékos személyt gondozok, nevelék
- b) 80 éven felüli vagyok
- c) hármas ikreket nevelék

**(A megfelelő helyre tegyen X, vagy + jelet.)*

Csernely, 2019.

.....
kérelmező

(Csatolandó jövedelem-igazolások: munkaviszonyból származó jövedelem esetén munkáltatói igazolás, nyugdíj- és nyugdíjszerű ellátás esetén, folyósítási szelvény és NYUFIG igazolás (zöld színű) vagy lakossági folyószámla kivonat, álláskeresői ellátás folyósítási szelvénye és Munkaügyi Központ határozata, vagy lakossági folyószámla kivonat)

Átvételi elismervény

Alulírott (név),

Csernely, út szám alatti lakos,

aláírással elismerem, hogy a mai napon Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tüzelőanyag juttatásról szóló .../2019. (XI.....) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként

..... m³ mennyiségű tűzifát

átvettem.

Csernely, 201..... hónap nap

.....
átadó

.....
átvevő

**CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2019. (XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

A SZOCIÁLIS TÜZELŐANYAG JUTTATÁSRÓL

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Csernely község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó, és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

2. A támogatás feltételei

2.§ (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentes tüzelőanyag – keménylombos tűzifa – támogatást állapít meg annak az igénylőnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igénylők közül előnyben kell részesíteni, aki

- a) települési támogatásra jogosult (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülőket) vagy
- b) aktív korúak ellátására, vagy
- c) időskorúak járadékára jogosult vagy
- d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(3) Kivételes méltányossági eljárás keretében, amennyiben az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételeknek megfelelő elegendő számú kérelem határidőben nem kerül benyújtásra az ellátásra való jogosultság megállapítása iránt, előnyben részesíthető – jövedelemtől függetlenül - aki

- a) fogyatékos személyt gondoz, nevel,
- b) 80 éven felüli,
- c) hármás ikreket nevel.

(4) A rendelkezésre álló tüzelőanyag mennyiséget meghaladó támogatási igény beérkezése esetén a támogatás megítélésénél az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén, a szociális rászorultság elvét érvényre juttatva kell a sorrendet felállítani, melynek során a családban az egy főre eső jövedelem nagysága szerint kell a jogosultsági sorrendet meghatározni.

(5) A jövedelemszámításnál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(6) A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

3.§ A tűzifa támogatás kizárólag természetbeni ellátás formájában, legfeljebb **2 erdei m3** mennyiségben adható.

4.§ A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

5.§ (1) A rendelet 2. §-ában meghatározott feltételek teljesülésétől függetlenül nem állapítható meg tüzelőanyag támogatás

a) azon igénylő részére, aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos, és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett,

b) azon ingatlan tulajdonosa vagy használója részére, aki igénylését üresen álló, vagy életvitelszerűen nem lakott ingatlan vonatkozásában nyújtja be,

c) olyan ingatlanra vonatkozóan, mely fával egyáltalán nem fűthető.

(2) A tüzelőanyag támogatásban részesülő személy a fát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, és csak a kérelmében megjelölt ingatlanon használhatja fel.

(3) Amennyiben az ellátásban részesülő a (2) bekezdésben meghatározottakat megszegi, vele szemben alkalmazni kell a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésének Szt. 17. §-a szerinti előírásait.

3. A támogatás igénylésének menete

6. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelemhez minden esetben csatolni kell:

a) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott igazolásokat.

(3) Az ellátás iránti kérelmeket **2019. november 18. napjától – 2019. december 6. napjának 12.00 órájáig** lehet benyújtani a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal Csermelyi Kirendeltségéhez. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A Képviselő-testület a tüzelőanyag támogatásra való jogosultságról határozattal dönt.

(5) A tűzifa elszállításáról **2020. február 15. napjáig a polgármester gondoskodik.**

(6) A fa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

7. § A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított állami támogatás. A forrás felhasználását követően további tüzelőanyag támogatási iránti igények kielégítésére nincs lehetőség.

4. Záró rendelkezések

8. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. április 30-án hatályát veszti.


Borsodi László
Polgármester




Dr. Szűcs-Tardi Beáta
Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. november 15. napján kihirdetésre került.


Dr. Szűcs-Tardi Beáta
Jegyző

A kérelem benyújtható: 2019. december 6. 12.00 óráig

K É R E L E M
Szociális tüzelőanyag támogatására

1. Kérelmező neve:
2. Kérelmező lakóhelye:
3. Kérelmező tartózkodási helye:
4. Kérelmező születési helye és ideje:
5. Kérelmező édesanyja neve:
6. Kérelmező és kérelmezővel egy háztartásban élő személyek adatai: *

Név	Lakcím	Jövedelme

Egy főre jutó jövedelem: Ft/fő

7. Az alábbi szociális ellátásban részesülők: *

- a) települési támogatás
- b) aktív korúak ellátása
- c) időskorúak járadéka
- d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelők családjában

8. A fenti ellátásokban nem részesülök, de szociálisan rászoruló vagyok az alábbi indokok alapján: *

- a) fogyatékos személyt gondozok, nevelék
- b) 80 éven felüli vagyok
- c) hármas ikreket nevelék

**(A megfelelő helyre tegyen X, vagy + jelet.)*

Csernely, 2019.

.....
kérelmező

(2) A tüzelőanyag támogatásban részesülő személy a fenti nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, és csak a kérelmében megjelölt ingatlanon használhatja fel.

Amennyiben az ellátásban részesülő a (2) bekezdésben meghatározottakat megszegi, vele szemben alkalmazni kell a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésének Szt. 17. §-a szerinti előírásait.

(Csatolandó jövedelem-igazolások: munkaviszonyból származó jövedelem esetén munkáltatói igazolás, nyugdíj- és nyugdíjszerű ellátás esetén, folyósítási szelvény és NYUFIG igazolás (zöld színű) vagy lakossági folyószámla kivonat, álláskeresői ellátás folyósítási szelvénye és Munkaügyi Központ határozata, vagy lakossági folyószámla kivonat)

Átvételi elismervény

Alulírott (név),

Csernely, út szám alatti lakos,

aláírással elismerem, hogy a mai napon Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tüzelőanyag juttatásról szóló 10/2019. (XI.15.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként

..... m³ mennyiségű tűzifát

átvettem.

Csernely, 201..... hónap nap

.....
átadó

.....
átvevő

2019. 08. 11.

2018.

T. Képvisező Testület
T. Polgármester Úr!

Alulírott Vízvár Ferenc Csernely, Törösmarthy u. 36. sz.
alatti lakos az alábbi irólkaim alapján
Tisztelettel kérem, hogy a rám bízott

megfizetése alól mentesítsem ^{tolajterhelési díj} ^{szivestudjereh}
- melyet a T. Képvisező Testület meghozott helyi
rendelete által vetett ki a T. Önkormányzat -
Kivétel előtt nem vizsgálta meg, hogy milyen körülmények között él.
Hozzáam hasonló helyzetben élő személyt ismerem
- nem akarom megnevezni - részvevő elő sem írták
az adó megfizetését.

Egyedül élő, 69 éves, kevés nyugdíjjal rendelkező
beteg ember, - ápolásra szoruló - vagyok.

Az utóbbi években háromszor volt agyi-műtétem
(szopony) ami több hónapra kórházi ápolást is
jelentett. Jelenleg is gondozó jár hozzám!!
Lakásomba ivóvíz bekötés nincs - ásványvizet iszom -
víz - sem főzéshez, sem mosáshoz -
nem használok!!!

Előzetet hordatok, a stenyésemet pedig más helyen
mosak!

Csupán tisztálkodásra használok az udvaron lévő
bütből vizet, a használt víz az udvarra
kerül

°/°

NEKÉZSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Csernelyi Kirendeltség	
2019	év 08 hó 13 nap
Iktatószám:	896 - 1 / 2019.
Melléklet:	
Előadó:	Sóke Hunikla



5 998983 501124

LEVÉLPAPÍR

Forgalmazza: Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest Dunavirág utca 2-6.

Már korábban is írásban és szóban is
érdeklődtem, hogy hová fordulhatok kérclemmel,
- ezt sajnos igazolni nem tudom - de elutasítás
volt a válasz.

Tisztelettel kérem, hogy sziveskedjétek kérclem-
memet, helyzetemet felülvizsgálni!
Amennyiben nem Önökhöz tartozik kérclemem
elbírálása, így kérem sziveskedjétek továbbítani
a megfelelő helyre!

Mégegyszer kérem a fizetés alóli mentesítésemet
és az ebből adódó tartozásom törlését!!

Szíves válaszukat Tisztelettel várom

Nizdák Ferenc
3648. Csernely, Vörösmarthy u. 36
Szül. hely: Csernely
idő: 1950. X. 28.
an. : Dobos János

HATÁROZATI JAVASLAT
CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉNEK
13. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

- **Vizdák Ferenc kérelme**

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2019. (XI.13.)

HATÁROZATA
Vizdák Ferenc talajterhelési díj alóli mentesítési kérelméről

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Vizdák Ferenc 3648 Csernely, Vörösmarty út 36. sz. alatti lakos
talajterhelési díj alóli mentesítési kérelmével kapcsolatban a
kérelem elutasítását, valamint részletfizetés engedélyezését
javasolja.

Felkéri a jegyzőt a kérelemmel kapcsolatos döntés
meghozatalára.

Kábel 18 Intercom Kft.

H-1184 Budapest, Széchenyi utca 95.

+36 1 291-1818

e-mail: kabel18@kabel18.hu

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: Cg. 01-09-709326



Csernely Község Önkormányzata

Ügyiratszám: K18/2019/1_CS-ÖNK/2

Ügyintéző: Virók András

Tel: 20/33-82-777

Csernely

Kissor út 26.

H-3648

e-mail: onkorm.nekezeseny@gmail.com

Tárgy: **Szupergyors Internet Program – Ózdi járás – Gerinc optikai kábelhálózat bővítés
Csernely-Csokvaomány szakasz
Tulajdonosi, kezelői és szakhatósági hozzájárulás kérelem**

Tisztelt Borsodi László Polgármester Úr!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a SZIP (Szuper Gyors Internet) projekt keretében a PR-Telecom Zrt. nyerte el az Ózdi járás szélessávú internet elérését biztosító hálózatfejlesztést, melynek részét képezi a településeket összekötő gerincoptikai kábelhálózat építése is. A gerincoptikai hálózat érinti Csernely települést is. A település lefedő hálózatán a gerincoptikai csatlakozással válik lehetővé a szolgáltatás biztosítása.

Az optikai gerinchálózat fejlesztés kiviteli tervének elkészítésével a PR-Telecom Zrt. a Kábel 18 Intercom Kft.-t bízta meg.

A SZIP projektet a 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összhangban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kábel 18 Intercom Kft. elkészítette az „**Ózdi járás – Gerinc optikai kábelhálózat bővítés, Csernely-Csokvaomány szakasz**” kiviteli tervdokumentációját.

Kérjük, hogy a csatolt kiviteli tervdokumentációk alapján a Csernely Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő területen történő munkavégzésre a

Tulajdonosi, Kezelői és Szakhatósági nyilatkozatot

kiadni, és postai címünkre (Kábel 18 Intercom Kft., 1680 Budapest Pestszentlőrinc 6; Pf.: 81.) további ügyintézésre megküldeni szíveskedjenek. Kérem, hogy a nyilatkozatokat e-mail címünkre (kabel18@kabel18.hu) vagy a Céghapun keresztül szkennelve szintén szíveskedjenek megküldeni.

Tisztelettel:

Budapest, 2019. augusztus 6.

Virók András

Melléklet: **Szupergyors Internet Program – Ózdi járás – Gerinc optikai kábelhálózat bővítés, Csernely-Csokvaomány szakasz**” (helyszínrajzok csak a Csernely települést érintő területekhez mellékelve)

Szupergyors Internet Program

Ózdi járás

Gerinc optikai kábelhálózat bővítés Csernely-Csokvaomány szakasz

Kiviteli terv

Projekt azonosító: **GINOP-3.4.1-15-2016-00181**

Tervszám: **K18/2017/2/G/OZD/CSECSO**

Készült: 7. példányban
1. példány


Beruházó: PR-Telecom Zrt.
H-3533 Miskolc, Gózon Lajos utca 11

Tervező: Kábel 18 Intercom Kft.
H-1184 Budapest, Széchenyi utca 95

Felelős Tervező: Virók András
1172 Budapest, Dormánd u. 6/B.
Engedély szám: HI-V 01-4661



.....
Bóra László
Ügyvezető



.....
Virók András
Felelős tervező

1. Tartalomjegyzék

2. Rajzjegyzék.....	3
3. Tervezői nyilatkozat.....	5
4. Műszaki leírás.....	7
4.1 A terv megvalósításához szükséges adatok:	7
4.2 Előzmények.....	8
4.3 Tervezési alapadatok, irányelvek	8
4.4 Tervezési feladatok leírása	9
4.4.1 Hálózatépítések.....	9
4.5 Föld feletti hálózat építés	9
4.6 Földalatti hálózat építés (kábelbehúzás meglévő alépítménybe).....	9
4.7 Csernely-Csokvaomány települések közötti nyomvonal leírása	10
4.8 Rendszertechnika tervfejezet.....	12
4.9 Engedélyek, közműegyeztetések.....	15
4.10 Ideiglenes forgalomszabályozási terv	15
5. Kivitelező, Felelős műszaki vezető kötelességei.....	16
6. Egyéb rendelkezések	17
7. Munka- és egészségvédelmi terv fejezet	18
7.1 Általános előírások.....	18
7.2 Elektromos hálózatok megközelítése, keresztezése	19
8. Földfeletti, KIF és KÖF hálózat tartószerkezetein történő munkavégzés egészségvédelmi és biztonsági előírásai	19
9. Környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási és örökségvédelmi terv fejezet	26
9.1 A környezet-, természet- és tájvédelemmel összefüggő előírások és megállapítások	28
10. Tűzvédelmi terv.....	30
11. Nyomvonal vezetéssel érintett ingatlanok listája	32

2. Rajzjegyzék

Távközlési hálózat fejlesztése – Ózdi járás Optikai gerinchálózat bővítés Átnézeti rajz	K18/2017/2/G/OZD/CSECSO/AN-01
Távközlési hálózat fejlesztése – Ózdi járás Optikai gerinchálózat bővítés Csernely belterület - Nyomvonal rajz	K18/2017/2/G/OZD/CSECSO/NY-21
Távközlési hálózat fejlesztése – Ózdi járás Optikai gerinchálózat bővítés Csernely belterület - Nyomvonal rajz	K18/2017/2/G/OZD/CSECSO/NY-22
Távközlési hálózat fejlesztése – Ózdi járás Optikai gerinchálózat bővítés Csern. kült.-Csokv. kült.–Nyomv. rajz	K18/2017/2/G/OZD/CSECSO/NY-23
Távközlési hálózat fejlesztése – Ózdi járás Optikai gerinchálózat bővítés Csokvaomány külterület - Nyomvonal rajz	K18/2017/2/G/OZD/CSECSO/NY-24
Távközlési hálózat fejlesztése – Ózdi járás Optikai gerinchálózat bővítés Csokvaomány belterület - Nyomvonal rajz	K18/2017/2/G/OZD/CSECSO/NY-25
Távközlési hálózat fejlesztése – Ózdi járás Optikai gerinchálózat bővítés Csokvaomány belterület - Nyomvonal rajz	K18/2017/2/G/OZD/CSECSO/NY-26
Csernely belterület 2508 - Ózd-Szilvásváradszék út keresztezése - Szelv.szám: 11 km 691 m	K18/2017/2/G/OZD/CSECSO/KER-01
Csernely belterület 2508 - Ózd-Szilvásváradszék út keresztezése - Szelv.szám: 11 km 325 m	K18/2017/2/G/OZD/CSECSO/KER-02
Csokvaomány belterület 25119 - Csokvaomány bekötő út keresztezése - Szelv.szám: 2 km 294 m	K18/2017/2/G/OZD/CSECSO/KER-03
Csernely belterület Csernely patak keresztezése	K18/2017/2/G/OZD/CSECSO/KER-VF-01

Csokvaomány külterület Csernely patak keresztezése	K18/2017/2/G/OZD/CSECSO/KER-VF-02
Csokvaomány belterület Csokva patak keresztezése	K18/2017/2/G/OZD/CSECSO/KER-VF-03
Csokvaomány belterület Csokva patak keresztezése	K18/2017/2/G/OZD/CSECSO/KER-VF-04
Ózdi járás, optikai gerinchálózat bővítés Rendszertechnikai rajz Csernely-Csokvaomány	K18/2017/2/G/OZD/CSECSO/RT-01
Ózdi járás, optikai gerinchálózat bővítés Szálkiosztási rajz Csernely-Csokvaomány	K18/2017/2/G/OZD/CSECSO/SZKO-01

3. Tervezői nyilatkozat

Beruházó:	PR-Telecom Zrt. H-3533 Miskolc, Gózon Lajos utca 11
Tervező:	Kábel 18 Intercom Kft. H-1184 Budapest, Széchenyi u. 95
A beruházás megnevezése:	Szupergyors Internet Program, Ózdi járás Gerinc optikai kábelhálózat bővítés, Csermely-Csokvaomány szakasz Kiviteli terv
Projekt azonosító:	GINOP-3.4.1-15-2016-00181

Alulírott Virók András, kijelentem, hogy az általam készített, vezetékes elektronikus hírközlési építményekre vonatkozó kivitelezési dokumentáció (a továbbiakban: tervdokumentáció) megfelel a külön jogszabály alapján kidolgozott szakmai követelményeket megállapító szabályzatnak.

A tervezéssel, az engedélyeztetéssel, a bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos tevékenységet a

- *14/2013. (IX. 25.) NMHH rendeletben az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról*

foglaltak szerint kell megtenni.

A tervdokumentáció megfelel az előbbieken és a műszaki leírás munkavédelmi, egészségvédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási fejezetében hivatkozott előírásoknak.

Az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel az általános érvényű szakmai előírásoknak és a jogszabályokban meghatározott követelményeknek, így különösen a helyi építési szabályzat és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló Korm. rendelet előírásaiban foglaltaknak, a minőségi, biztonsági, környezetvédelmi szabványoknak, az örökségvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek, a megfelelőség igazolások rendelkezésre állnak, a szakági tervezők munkáját összehangoltam.

Az építmény elhelyezésénél az Eht. 94. § (2) és (3) bekezdésében, valamint a 95. § (1) bekezdésében előírtakat figyelembe vettem, idegen tulajdonban lévő ingatlanon történő építés vagy bontás esetén a vagyongazdálkodó, vagy annak hiányában a tulajdonosi jogokat gyakorló a hozzájáruló nyilatkozata rendelkezésre áll, az érintettek körét feltártam.

Az érintett közreműködőkkel az egyeztetés megtörtént.


A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén az alkalmazott módszer a szabvánnyal egyenértékű megoldást eredményez.

Az építmény elhelyezésénél az *EHT (2003. évi C. tv 94.§ (2) és (3) bekezdésben*, valamint a *95.§ (1) bekezdésében* előírtakat figyelembe vettük, idegen tulajdonban lévő ingatlanon történő építés vagy bontás esetén a vagyonkezelőnek, vagy annak hiányában a tulajdonosi jogokat gyakorlóknak a hozzájáruló nyilatkozata rendelkezésre áll, az érintettek körét feltártuk.

Az érintett vagyonkezelőtől illetve annak hiányában a tulajdonosi jogokat gyakorlótól a hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését a beruházó saját hatáskörben elvégezte.

A tervezett tevékenységre az építtetőnek nem kell engedélyezési eljárást kezdeményeznie, a bejelentéshez előírt tervdokumentáció elkészült és az abban tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó szabványokban, általános és eseti előírásokban foglaltaknak.

2019. július 31.



.....
Virók András
Eng.sz.: HI-V 01-4661

4. Műszaki leírás

4.1 A terv megvalósításához szükséges adatok:

A beruházó adatai:

PR-Telecom Zrt.
Cím: H-3533 Miskolc, Gózon Lajos utca 11
Telefon: 06-46-413 830

Felelős tervező adatai:

Cím: Kábel 18 Intercom Kft.
Levelezési cím: 1184 Budapest, Széchenyi utca 95
Telefon: 06-1-291 1818
Fax: 06-1-291 1818
E-mail: kabel18@kabel18.hu

Elvi építési engedély:

Nincs

Kapcsolatos tervdokumentáció/k/:

ÉMÁSZ közös oszlopsoros hálózatépítés, elektromos szabványosítási terv

A megépítendő hálózat tulajdonosa:

PR-Telecom Zrt.

A megépítendő hálózat fenntartója:

PR-Telecom Zrt.

A tervezett hálózat típusa:

Optikai gerinc hálózat

Felhasznált, meglévő távközlési infrastruktúra használatba vételi/fennmaradási engedély száma:

Van

4.2 Előzmények

A 1631/2014 kormányhatározatban megfogalmazott cél az Infrastruktúra fejlesztés tekintetében, hogy biztosítsa az egész országot lefedő, nagy sávszélességet (legalább 30 Mbps) biztosító hálózatok megépítését, amelyre az Új Generációs Hálózatok (NGA) kiépítésével nyílik lehetőség.

Az erre a sebességre képes vezetékes hálózati lefedettség induláskor a háztartások 59,7%-ában érhető el. A Szupergyors Internet Program keretében tehát a háztartások mintegy harmadát kell ellátni Újgenerációs Hálózattal, ez mintegy egymillió háztartást jelent. Ezen túlmenően a SZIP projekt indulásakor (2014 Q4) a közzethálózati szegmensekben is voltak még szűk keresztmetszetek, amelyek az újgenerációs hálózatok elterjedését gátolták. A 2014. április-májusban szolgáltatók és szakmai szervezetek körében lefolytatott piaci konzultáció eredményei alapján még mintegy 400 olyan település volt, amelyek esetében nem biztosított a megfelelő kapacitású közzethálózati összeköttetés.

A Program fő célja, hogy biztosítsa az egész országot lefedő, legalább **30 Mbps** sávszélességet biztosító **hálózati infrastruktúra megépítését**, a piaci szereplők bevonásával.

A SZIP projekt keretében a PR-Telecom Zrt. nyerte el az Ózdi járás szélessávú internet elérést biztosító hálózatfejlesztését.

Az Ózdi járás az alábbi települések foglalja magába:

- Arló, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Farkaslyuk, Kissikátor, Lénárdaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta

A felsorolt települések közül 5 db településen meglévő PR-Telecom Zrt. szolgáltatás található, ezeken a településeken hálózat építéssel járó feladat a SZIP program keretében nem indult.

A Szupergyors Internet Program műszaki fejlesztéssel, technológiaváltással történő megvalósítása alkalmassá teszi a meglévő, valamint tervezett hálózatot a pályázatban kiírt feltételek teljesítésére.

A PR-Telecom Zrt-től a szélessávú internet elérést biztosító hálózatfejlesztések kiviteli terveinek elkészítésére a Kábel 18 Intercom Kft. kapott megbízást.

Jelen tervdokumentáció az Ózdi járás gerinc hálózatának tervét tartalmazza a következő települések közötti szakaszra:

- Csernely-Csokvaomány

4.3 Tervezési alapadatok, irányelvek

A kiviteli tervdokumentációt a PR-Telecom Zrt. által szolgáltatott adatok alapján, a kapott adatszolgáltatások felhasználásával, a helyszíni felmérések adatainak feldolgozásá-

val a PR-Telecom Zrt. saját valamint a SZIP projekt vonatkozásában kiadott tervezési irányelvek alapján készítettük el.

A kiviteli tervdokumentáció készítéséhez az adatszolgáltatást a FÖMI (alaptérképek) és az ÉMÁSZ (0,4 kV KIF és 20 kV KÖF hálózat adatok) valamint a PR-Telecom (saját alaptérkép, saját meglévő infrastruktúra- és elektromos hálózat adatok) biztosította.

4.4 Tervezési feladatok leírása

4.4.1 Hálózatépítések

Jelen kiviteli terv a Csernely-Csokvaomány szakasz gerinc optikai kábelhálózat bővítés kiviteli tervdokumentációját tartalmazza.

A hálózat kiépítése az elektromos szolgáltató meglévő kifesztültségű támszerkezeteinek igénybevételével közös oszlopsoron, valamint saját meglévő távközlési oszlopsoron és saját meglévő távközlési alépítmény felhasználásával valósul meg.

A hálózat jellege nyilvános.

A hálózat struktúra szerint gerinc, összekötő.

Az építés módja meglévő (áramszolgáltatói 0,4 kV KIF és saját távközlési) oszlopsoron, valamint meglévő saját alépítményben történő kábelépítés.

Kábel típusa: Csernely-Csokvaomány szakaszon 1 db 4x12 szálás ADSS légekábel a légekábeles szakaszokon, illetve 1 db Fveb 4x12 optikai behúzó kábel az alépítményes szakaszon.

A települések bel- és külterületét érintő léges építések és az alépítménybe történő kábelbehúzás nyomvonalhossza összesen 10.129 méter.

4.5 Föld feletti hálózat építés

A tervezett optikai hálózat léges része részben ÉMÁSZ tulajdonú bérelt 0,4 kV KIF oszlopsoron közös oszlopsoros építéssel, részben pedig saját távközlési oszlopsoron került kialakításra.

Az ÉMÁSZ közös oszlopsoros hálózat kialakítása jelen kiviteli terv, valamint a megbízott elektromos tervező jóváhagyott szabványosítási tervdokumentációja alapján történik.

A nyomvonal kijelölése során kiemelten ügyeltünk a közutak keresztezése esetén előírt útfeletti magasság biztosítására.

Mindezekkel összhangban az erősáramú tervező által készített erősáramú szabványosítási terv rendelkezik a szereléshez, és a hálózat biztonságos üzemviteléhez szükséges védőtávolságok biztosításához elengedhetetlen tartószerkezet átépítések és esetleges cserék szükségességéről.

4.6 Földalatti hálózat építés (kábelbehúzás meglévő alépítménybe)

A tervezett optikai hálózat földalatti része saját meglévő alépítménybe történő kábelbehúzással valósul meg. A meglévő alépítmény 2 db LPE40 csővel épült meg. Az egyik

LPE40 csőben található a meglévő gerinc kábel, a másik LPE40 csőbe terveztük az új Fveb 4x12 optikai kábelt.

Az alépítményes szakasz a 334 sz. saját távközlési oszlop és a 335 sz. elektromos oszlop között található. Az oszlopokon a kábeltípus váltás érdekében új kötéseket szükséges elhelyezni.

4.7 Csernely-Csokvaomány települések közötti nyomvonal leírása

Csernely településen a léges hálózat kiindulópontja a Kissor út 1024 hrsz-ú ingatlannál található 289 sz. 0,4kV-os KIF oszlop (OZ-GER-04 sz. meglévő kötés).

Innen Csokvaomány irányába egy ADSS 4X12 optikai kábelt kell építeni az Kissor út – Ady Endre utca – Táncsics Mihály út nyomvonalon a 331. sz. KIF oszlopig. Innen saját távközlési oszlopsoron épül ki a kábel a 334 sz. oszlopig, ahonnan saját távközlési alépítményben halad tovább a nyomvonal a 335 sz. KIF oszlopig. Innen KIF oszlopsoron jutunk el a **Csokvaomány** Petőfi Sándor utca 2. sz. ingatlan előtt található 369 sz. oszlopon található OZ-GER-08 sz. meglévő kötésig (gerinc csatlakozási pontig).

Az optikai kábel hálózat kiépítése során az alábbi közutakat keresztezzük:

2508 - Ózd-Szilvásvárads összekötő út (770/2 hrsz) keresztezése

Szelvénytáv: 11 km 691 m

Csernelyen a 2508 - Ózd-Szilvásvárads összekötő út (Dózsa György utca) keresztezését földfeletti hálózat építéssel terveztük, ÉMÁSZ tulajdonú 0,4 kV-os KIF oszlopok igénybevételeivel.

Ld. K18/2017/2/G/OZD/CSECSO/KER-01 sz. keresztezési rajz.

A közút keresztezése az elektromos vezetékek alatt történik az előírt út feletti minimális magasság biztosításával.

2508 - Ózd-Szilvásvárads összekötő út (584 hrsz) keresztezése

Szelvénytáv: 11 km 325 m

Csernelyen a 2508 - Ózd-Szilvásvárads összekötő út (Táncsics Mihály út) keresztezését földfeletti hálózat építéssel terveztük, ÉMÁSZ tulajdonú 0,4 kV-os KIF oszlopok igénybevételeivel.

Ld. K18/2017/2/G/OZD/CSECSO/KER-02 sz. keresztezési rajz.

A közút keresztezése az elektromos vezetékek alatt történik az előírt út feletti minimális magasság biztosításával.

25119 - Csokvaomány bekötő út (23 hrsz) keresztezése

Szelvényszám: 2 km 294 m

Csokvaományon a 25119 - Csokvaomány bekötő út (Dózsa György út) keresztezését földfeletti hálózat építéssel terveztük, ÉMÁSZ tulajdonú 0,4 kV-os KIF oszlopok igénybevételeivel.

Ld. K18/2017/2/G/OZD/CSECSO/KER-03 sz. keresztezési rajz.

A közút keresztezése az elektromos vezetékek alatt történik az előírt út feletti minimális magasság biztosításával.

Az optikai kábel hálózat kiépítése során az alábbi vízfolyásokat keresztezzük:

Csernely patak keresztezése, Csernely belterület

A Csernely patak keresztezését földfeletti hálózat építéssel terveztük, ÉMÁSZ tulajdonú 0,4 kV-os KIF oszlopok igénybevételeivel.

A vízfolyás keresztezése a meglévő elektromos távvezetékek alatt, azoktól 1,0 m távolságra történik, ezáltal a meder feletti átfeszítés során a megfelelő magasság biztosítva lesz.

Ld. K18/2017/2/G/OZD/CSECSO/KER-VF-01 sz. keresztezési rajz.

Csernely patak keresztezése, Csokvaomány külterület

A Csernely patak keresztezését Csokvaomány külterületén meglévő távközlési alépítménybe történő kábelbehúzással terveztük.

Ld. K18/2017/2/G/OZD/CSECSO/KER-VF-02 sz. keresztezési rajz.

Csokva patak keresztezése, Csokvaomány belterület

A Csokva patak (346 hrsz.) keresztezését földfeletti hálózat építéssel terveztük, ÉMÁSZ tulajdonú 0,4 kV-os KIF oszlopok igénybevételeivel.

A vízfolyás keresztezése a meglévő elektromos távvezetékek alatt, azoktól 1,0 m távolságra történik, ezáltal a meder feletti átfeszítés során a megfelelő magasság biztosítva lesz.

Ld. K18/2017/2/G/OZD/CSECSO/KER-VF-03 sz. keresztezési rajz.

Csokva patak keresztezése, Csokvaomány belterület

A Csokva patak (708 hrsz.) keresztezését földfeletti hálózat építéssel terveztük, ÉMÁSZ tulajdonú 0,4 kV-os KIF oszlopok igénybevételével.

A vízfolyás keresztezése a meglévő elektromos távvezetékek alatt, azoktól 1,0 m távolságra történik, ezáltal a meder feletti átfeszítés során a megfelelő magasság biztosítva lesz.

Ld. K18/2017/2/G/OZD/CSECSO/KER-VF-04 sz. keresztesési rajz.

4.8 Rendszertechnika tervefejezet

A nyilvános WIFI eszköz általánosságban a helyi önkormányzat épületében vagy azon kívül lesz elhelyezve eltérő helyszíneken (főtéren, park közelében, a település forgalmasabb pontjain).

A gerinc optikai hálózat bővítése során az egyes érintett települések gerinc ellátása az alábbiak szerint került kialakításra:

- Csernely
Arló OZ-GER-12 tervezett kötéstől 4x12 optikai kábel kerül kiépítésre Csernely gerinc átadási pontig.
- Csokvaomány
Csernely gerinc átadási ponttól 4x12 optikai kábel kerül kiépítésre Csokvaomány gerinc átadási pontig.

A járás gerinc optikai hálózata tervezett- és meglévő szakaszokból tevődik össze.

A teljes gerinc optikai rendszer csillapítás számítása az alábbi:

Az Arlóra tervezett OLT és az attól legtávolabbi településre, Lénárdarócra tervezett OZ-GER-07 kötés közötti optikai szál hossza tervezett és meglévő kábelszakaszokból tevődik össze:

ÖSSZESEN: 16 996,0 m optikai szál

A hálózat hullámhossz (WDM) és időosztásos (TDM) átviteltechnikát használ az előfizetőkhez telepített végponti egység (ONT) és a központi egység közötti kommunikációra.

A felhasznált optikai hullámhossz tartományok:

ONT visszirány:	1310 nm
OLT előre irány:	1490 nm
Kiegészítő szolgáltatások:	1550 nm

A tervezett hálózat nyomvonala a rendszertechnikai rajzokon és a nyomvonal rajzokon is feltüntetésre került.

Rendszertechnikai paraméterek:

Kiinduló adatok:

monomódusú optikai szál csillapításadatok:	0,39 dB 1310 nm hullámhosszon
	0,26 dB 1490 nm hullámhosszon
	0,25 dB 1550 nm hullámhosszon
ONT opt. vételi érzékenység (1490nm):	-27dBm
(1550nm):	-8 dBm
ONT opt. Adóteljesítmény (1310nm):	+1 dBm
OLT opt.vételi érzékenység (1310nm):	-27 dBm
OLT opt. Adóteljesítmény (1490nm):	+1 dBm
EDFA opt. Adóteljesítmény (1550nm):	+20 dBm
EDFA minimális opt. vételi szint (1550nm):	0 dBm
WDM szűrő beiktatási csillapítása:	1.4 dB

Kapacitások:

OLT - ONT viszonylat: 2.488 Gbps / port

ONT - OLT viszonylat: 1.244 Gbps / port

Statisztikus multiplexálási nyereség: 70%

Az átviteli út Optikai teljesítménymérleg, és sávszélességigény számítása:

Az átviteli út jelcsillapítás számítása:

Lénárdaróc település elosztó pontja (POP) és a legtávolabbi teljesítmény osztó kimene-
te közötti (optikai szál) hossza: **2319 m.**

Ugyanerre a szakaszra tervezett szálhegesztések száma (db): **4.**

A helyi hálózatban a maximálisan elért csillapítás értéke: **19,30 dB.**

A 32dB-es (C+-os) PON kártya alkalmazása esetén (2dB-es tartalékkal számolva) az OLT-ONT maximális csillapítása 30 dB lehet, melyből a helyi hálózat 19,30 dB-t igénybe vesz. Ez azt jelenti, hogy az OLT-POP (gerinc szakasz) csillapítása maximum 10,70 dB lehet. Az előírt értékek betartása mellett a tervezett hálózat működő képes.

Rendszertechnikai mérések:

A hálózat kivitelezése közben fokozott figyelemmel kell a kábelek kötéstartalékát elhelyezni, és a kábelek vezetése során kerülni kell lehetőség szerint minden kis ívű hajlítást. A kábelek specifikációjában megadott hajlítási sugárnál kisebb ívben a vezetéket TILOS meghajlítani.

Minden, a legkisebb hajlítási sugárral összemérhető alakváltozás az átviteli útban csillapítást okozhat, mely veszélyezteti a hírközlési hálózat működőképességét.

Szükséges mérőműszerek:

–OTDR (szakaszhossz és csillapítás mérés céljából)

–feszültség, áram, ellenállás mérő multiméter

- Az üzemeltetés során a berendezések beállítási, és üzemi értékei is folyamatosan monitorozásra kerülnek számítástechnikai eszközökkel, melyek a hibakeresést is támogatják.

4.9 Engedélyek, közműegyeztetések

Az Ózdi járás gerinc optikai kábelhálózat építés kiviteli terv készítése során a nyomvonal rajz az e-közmű rendszeren keresztül egyeztetésre került, különös tekintettel a különböző távközlési és egyéb telekommunikációs szolgáltatókra, mivel az ÉMÁSZ 20 kV-os KÖF és 0,4 kV-os KIF hálózatán kiépítendő gerinc optikai hálózat keresztezhet és megközelíthet távközlési nyomvonalakat.

Az Ózdi járás gerinc optikai kábelhálózat kiviteli tervdokumentáció kizárólag földfeletti optikai kábel hálózat építést, illetve meglévő saját tulajdonú távközlési alépítménybe történő kábelbehúzást tartalmaz, ezért azon közműszolgáltatókkal, tulajdonosokkal nem történt egyeztetés, akiknek a hálózata föld alatt húzódik.

A kiviteli tervdokumentációhoz a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságtól (ÉMVIK) valamint az érintett 2 db önkormányzattól a hozzájárulásokat beszereztük.

4.10 Ideiglenes forgalomszabályozási terv

A kivitelezéshez kizárólag szakirányú tervezői jogosultsággal rendelkező tervező által készített, ideiglenes forgalomszabályozási terv szükséges. Az előírásait be kell tartani. **Általánosságban felhívom a figyelmet az alábbiakra, mely az üzemeltetés, karbantartás során is betartandó.**

Az átfeszítés idejére a közúti forgalmat terelőörökkel kell irányítani: ehhez mindkét forgalmi irányba 1-1 forgalomirányító jelzőört kell odaállítani.

Az útterületen folytatott munkavégzés az útkezelői, fenntartási, építési munkákat nem akadályozhatja. Ezért munkavégzés a területileg illetékes üzemmnökséggel egyeztetve, a hozzájuk történő bejelentés után kezdhető meg.

A közút területén végzett nem pontszerű építési munka csak az ellenőrzéssel megbízott üzemmnökséggel lefolytatott szabályos munkaterület átadás-átvételi eljárás lefolytatása után kezdhető meg.

A munkaterület mindkét útirányánál elhelyezendő közúti jelzések:

- 100 méterre:  „Úton folyó munkák” és  „Előzni tilos”



- 50 méterre:
sebességkorlátozás

„Útszűkület” és



„30 km/h



- a munkahely után 20 méterre:
tilalmak vége jelzőtáblák helyezendők el a KRESZ előírásainak figyelembe vételével, fényvisszaverő kivitelben.

Az építés során a közutak burkolatán és útpadkán építési anyagot tárolni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

A kiépítést végző munkások láthatósági mellényt kötelesek viselni. A munkavégzés során kerülniük kell az indokolatlan közúti úttestre lépéseket – mivel az döntően csak az átfeszítéseknél szükséges.

A kiépítés során a kábeldob elhelyezése az áramszolgáltató oszlopsorának síkjában történhet, a járda felőli oldalon az oszlop és a járda között.

5. Kivitelező, Felelős műszaki vezető kötelességei

A kivitelező köteles:

- Valamennyi érintett Önkormányzatnál, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságnál (ÉMVIKIG), a PR-Telekom Zrt.-nél és az elektromos szolgáltatóknál a munkakezdést megelőző szükséges bejelentéseket megtenni
- Egyeztetési jegyzőkönyvek alapján szakfelügyeletet kérni
- Munkakezdés előtt 8 nappal a tervezőt értesíteni
- A kivitelezést a jóváhagyott műszaki leírás, csatolt tervek, költségvetés szerint, a meglévő közműhelyzetre való tekintettel és a munkaterület átadás során tett írásos észrevételek alapján végezni
- A meglévő PR-Telecom Zrt. valamint az áram szolgáltató hálózatának az ábrázolttól való olyan eltérése esetén (mely a kivitelezésben lényeges akadályoztatást jelent, vagy nyomvonal módosítást igényel) a tervezőt értesíteni kell, és tervezői művezetésre fel kell kérni
- A kivitelezés teljes időtartamára a vonatkozó összes szabványt, szabályt, utasítást, törvényt, rendeletet, a terv előírásait, a közműtulajdonosok kikötéseit, az építési engedélyben foglaltakat, valamint az egyéb szervek előírásait és engedélyeikben foglaltakat a kivitelező köteles betartani
- A munka befejezés után a tényleges állapotot feltüntető tervet (átadási dokumentumokat) elkészíteni
- A befejezésről, és a műszaki átadás várható időpontjáról a tervezőt értesíteni

6. Egyéb rendelkezések

A hálózat kiépítése csak a megrendelő által jóváhagyott az NMHH-nak megküldött kiviteli tervnek megfelelően, az NMHH tudomásulvételi határozatában foglaltaknak, az érintetek, nyilatkozatainak figyelembevételével a hatályos rendelkezések betáráásával történhet.

A munkakezdés megkezdése előtt a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően elektronikus építési naplót kell nyitni és munkaterület átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni, melyre minden érintettet meg kell hívni.

A beruházónak a kivitelezés elvégzése után átadás-átvételi eljárást kell tartani.

Az eljárásra azokat a szervezeteket mindig meg kell hívni, amelyek a munkaterület átadás-átvételi eljárásra is kaptak meghívót.


A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárultát követően 15 napon belül az NMHH felé az utólagos építmény bejelentési eljárást a Beruházónak le kell folytatnia.

Az építés végrehajtásának összhangban kell lennie a PR-Telecom Zrt. által kiadott útmutatók, tervezési irányelvek tartalmával, a Távközlési építkezések szabvány specifikációval, illetve az építést és a SZIP projekt végrehajtását szabályozó rendeletek, engedélyek és egyéb dokumentumok legfrissebb változatával.

A KIVITELI TERVTŐL ELTÉRNI CSAK A FELELŐS TERVEZŐ ÉS A MŰSZAKI ELLENŐR ÍRÁSBELI HOZZÁJÁRULÁSÁVAL LEHET.

A terv részét képező munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi utasításokat, forgalom elterelési szabályokat be kell tartani.

Budapest, 2019. július 31.



Virók András

Eng.sz.: HI-V 01-4661

7. Munka- és egészségvédelmi terv fejezet

7.1 Általános előírások

Villamos, valamint a hírközlő berendezések és hálózatok létesítési, bővítési, javítási és karbantartási munkáit úgy kell megszervezni és végezni, hogy a dolgozó vagy más személyek testi épségét ne veszélyeztesse.

Idegen üzemben, vagy annak területén végzett munkáknál még a helyi adottságokat figyelembevevő kiegészítő utasításokat, illetve előírásokat is be kell tartani.

Minden dolgozó csak azt a munkát végezheti, amellyel megbízták. A dolgozókat a munkájukkal kapcsolatos veszélyekre, a veszélyek elhárítására, a védőintézkedések megtételére és a védőberendezések használatára ki kell oktatni.

Feszültség-közelben végzett munkához, felügyelet ellátásához mindig eggyel több dolgozót kell kiküldeni, mint ahányan dolgoznak. Ha valakit áramütés és baleset ér, késelem nélkül meg kell kezdeni az elsősegélynyújtást, mesterséges lélegeztetést, illetve szívmasszázst kell alkalmazni.

Orvosi utasítás nélkül az áramütöttet két-három órán belül nem szabad elszállítani, mert még abban az esetben is pihenésre van szüksége, ha eszméletét nem veszítette el.

A kézi szerszámok, amelyek csak törpefeszültségűek lehetnek, mindig jó minőségűek legyenek; kopott, hibás szerszámot haladéktalanul ki kell selejtezni. Különös gondot kell fordítani a létrák, szükség szerinti állványozások épségének ellenőrzésére. Különleges testhelyzetet igénylő munkavégzőket váltani kell.

Gondoskodni kell továbbá a kábeldobok biztonságos szállításáról, mozgatásáról és tárolásáról.

Minden munkahelyen legyen teljes tartalmú, szükség szerint kiegészített, feltöltött mentődoboz. Villanszerelői munkához tartalmát egészítsük ki ammóniapárnával (ájulttal való szagoltatásra) és égési sebekre alkalmas kenőccsel.

Gondoskodni kell, a munka jellege szerint szükséges és külön előírt védőfelszerelésről (pl. feszültségkémlő).

Használatbavétel előtt, meg kell győződni a védőfelszerelés kifogástalan állapotáról.

Az egyéni védőfelszerelést a dolgozó maga köteles karbantartani és annak állapotát is ellenőrizni.

A legkisebb balesetet is azonnal jelenteni kell a szerelésvezetőnek és a baleset tényét, idejét, az ellátás módját a balesetvédelmi naplóban rögzíteni kell.

A vésésekből eredő áramütéses balesetek megelőzésére a feltételezhető elektromos vezeték nyomvonalát - külön szakterv alapján - figyelembe kell venni.

Felsővezeték-tartó oszlopon munkát végezni csak a vontatási feszültség kikapcsolása után, a szakasz mindkét végének földelése mellett szabad. Az üzemeltető belső utasításaiban előírt egyeztetéseket el kell végezni.

Oszlopon dolgozni csak kifogástalan állapotú mászó övvel szabad. A pályán és annak közelében végzett munkánál a narancssárga figyelemfelkeltő védőmellényt és sapkát viselni kell.

A tervezés során figyelembe vettük és mérlegeltünk továbbá minden olyan körülményt, ami a biztonságos munkavégzésre kihathat.

Az elkészült létesítménynek az építés során minden munkafázisnak meg kell felelnie a biztonsági követelményeknek és a biztonságos munkavégzés minden feltételének. A megépült rendszerre vonatkozó munkavédelmi minősítésnek, valamint az általános munkavédelmi előírásoknak való megfelelést ellenőrizni szükséges és erről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell továbbá az ellenőrzés során mért vagy tapasztalt jellemzőket és értékeket.

7.2 Elektromos hálózatok megközelítése, keresztezése

Tekintettel arra, hogy a tervezett nyomvonalak megközelítik, keresztezik az erősáramú elektromos hálózatot, az építési munkálatok megkezdése előtt 15 nappal szakfelügyeletet kell kérni az ÉMÁSZ regionális központjától, a kezelői hozzájárulásban foglaltak szerint.

A kezelői hozzájárulásban foglaltaktól eltérni szigorúan TILOS!

8. Földfeletti, KIF és KÖF hálózat tartószerkezetein történő munkavégzés egészségvédelmi és biztonsági előírásai

A KIF és KÖF hálózat tartószerkezetein történő munkavégzés során fokozott jelentősége van a biztonságos munkavégzés és üzemeltetés feltételeinek megteremtésének és a vonatkozó előírások maradéktalan betartásának.

Vonatkozó előírások

- A KIF és KÖF hálózat oszlopain végzendő munkák során az MSZ 1585:2009 szabvány előírásait kell betartani;
- A GYR létesítésénél – a kisfeszültségű hálózat érintésvédelmi követelményeinek megfelelően – figyelembe kell venni az MSZ 2364 „Épületek villamos berendezéseinek létesítése” szabványsorozat előírásait;

Feszültség alatt lévő villamos vezetékek közelsége.

A KIF hálózat tartószerkezetén feszültségmentesítés nélkül csak akkor és úgy végezhetnek munkát, ha a munkavégzés során a munkát végző személyek az erősáramú vezetékek veszélyes közelségének határán belülre nem nyúlnak, vagyis szigetelt szabadvezeték esetén 0,3 méter, csupasz szabadvezeték esetén pedig 0,9 méter távolságnál közelebb sem testrészeikkel, sem az általuk mozgatott szerszámmal, eszközzel, tárggyal nem kerülnek a tartószerkezeten rögzített bármelyik erősáramú vezetékhez.

Középfeszültség (jelen esetben 20 kV) esetén legkisebb távolság a szabadvezeték részei és az elektronikus hírközlési építmény vezetékei között 2,25 méter.

Amennyiben a munkavégzés során a védőtávolságok betartása nem biztosítható, akkor az illetékes KIF hálózat üzemeltetőjétől meg kell kérni a feszültségmentesítést.

Amennyiben az építés technológiája biztosítja az erősáramú vezeték veszélyes közelségén kívül történő munkavégzést, akkor az alábbi szerelési műveletek – a KIF hálózat üzemeltetőjével történő előzetes egyeztetés kötelezettsége mellett – feszültségmentesítés nélkül végezhető:

- Szigetelt KIF hálózaton a GYR rögzítő szerelvényeinek felszerelése, a KIF hálózat érintésvédelmi rendszerébe történő bekötés nélkül, függetlenül a rögzítés módjától (csavaros vagy szalagrögzítés);
- Csupasz KIF hálózaton a GYR rögzítő szerelvényeinek felszerelése a KIF hálózat érintésvédelmi rendszerébe történő bekötés nélkül, amennyiben felszerelésük nem szalagrögzítéssel történik;
- Fémmentes vezeték (optikai kábel) felszerelése;
- A felszerelt vezetékek kötegelése;
- A II-es érintésvédelmi osztályba tartozó berendezések felszerelése, melyeket nem kell bekötni az erősáramú hálózat érintésvédelmi rendszerébe;
- A létesült GYR távközlési szempontú bemérése;
- Előfizetői csatlakozások kezelése, be- és kikötése.

A GYR szerelvényeinek a KIF hálózat érintésvédelmi rendszerébe (EPH) való bekötését csak a KIF hálózat hálózatüzemeltetéssel megbízott társasága által megbízott minősített kivitelező munkavállalói végzik!

Csak feszültségmentesítés mellett végezhető szerelési műveletek:

- A GYR rögzítő szerelvényeinek KIF hálózat érintésvédelmi rendszerébe történő bekötése minősített kivitelező által;
- A GYR mindazon berendezéseinek felszerelése és az erősáramú hálózat EPH rendszerébe történő bekötéseinek előkészítése, amelyek I-es érintésvédelmi osztályba tartoznak és nem a tartószálon, -sodronyon, kerülnek rögzítésre (erősítők, csatolóelemek stb.);
- Fémes vezetőanyagot tartalmazó vezetékek (fém tartószálas optikai és koaxiális kábelek) felszerelése és a tartószál, -sodrony folyamatossá tétele, valamint bontása, leszerelése;
- A GYR rögzítő szerelvényeinek cseréje.

Személyi feltételek

A KIF hálózat tartószerkezetein való munkavégzéshez **kivitelező munkavállalóinak meg kell felelniük az MSZ 1585:2009 szabvány által előírt személyi feltételeknek**

A kivitelező, illetve az üzemeltető munkavállalóira egyaránt érvényes követelmény, hogy a KIF hálózat tartószerkezetein való munkavégzéskor a munkát legalább két főnek kell végeznie: az MSZ 1585:2009 szabvány szerint **egyiküknek legalább kioktatottnak (III. csoport), másikuknak pedig legalább gyengeáramú szakképzettségűnek és kioktatottnak (IV/b. csoport) kell lennie, és közülük a IV/b csoportba tartozó személyt kell munkavezetőnek kijelölni.**

A magasban történő munkavégzést a munkavezető a földről felügyeli és irányítja, szükség esetén végrehajtja a mentést. Ha egyidejűleg több oszlopon folyik munkavégzés, akkor annyi fő munkavezető szükséges, ahányan átlátják a munkaterületet és a mentést végre tudják hajtani.

A különböző tartószerkezeteken, oszlopokon végzendő munkáknál a munkavégzőknek biztonságos munkaállást kell elfoglalniuk.

A munkaállás megközelítése, elhagyása, megváltoztatása és a munkaállásban végzett munka közben a munkavégzőnek folyamatosan használnia kell a rendszeresített leesés elleni védelmet (biztonsági testheveder, leesésgátló kötél, leesésgátló szerkezetet stb.). A leesésgátló kötelet minden esetben megfelelő, méretezett teherbírású, stabil ponthoz (pl.: vb. oszlop emelőfül, FAM létra láb stb.) kell rögzíteni.

Magasan végzett tevékenységnél a mozgások nehezebb koordinálhatósága miatt különös figyelmet kell fordítani a feszültség alatti részek megközelítésének, valamint az anyagmozgatások, különösen a nehéz szerelvények mozgatásának, leejtésének veszélyeire.

Kézi anyagmozgatásnál kerülni kell a hosszú fémtárgyak mozgatását, a feszültség alatti részek megközelítésének veszélye miatt. Egy ember 2 m-nél hosszabb fémtárgyat nem vihet, mert a tárgy mozgását, végeinek kilengését nem tudja ellenőrizni.

A munkavégzés folyamán személyi és csoportos biztonsági- és védőeszközöket kell használni.

Ezeket a biztonsági- és védőeszközöket a munkákhoz a munkavállalóknak (csoportoknak) magukkal kell vinni és azokból mindig annyit felhasználni, amennyi az adott helyen szükséges. Amennyiben adott munkakörülmények között a védőeszközök mennyisége nem elegendő, úgy a munkát megkezdeni tilos, vagy csak olyan ütemben szabad végezni, amelyhez a felszerelés előírás szerint is elegendő.

A munkavégzés közben kötelezően használandó egyéni és csoportos munkavédelmi eszközöket a munkacsoport munkáltatója köteles megfelelő számban és minőségben biztosítani.

A munkavédelmi eszközöknek érvényes minősítéssel kell rendelkezniük, ezt a megbízó felé kérésre be kell tudni mutatni.

A munkavédelmi eszközök használata a munkavezető és a munkacsoport tagjainak közös felelőssége.

A munka megkezdése előtt szükséges biztonsági feladatok

A munkairányító köteles gondoskodni és ellenőrizni, hogy a munka megkezdése előtt az előírt munkavédelmi eszközök rendelkezésre álljanak.

A csoport szerszámainak, gépeinek és egyéb eszközeinek épségéről a munkálatok megkezdése előtt minden alkalommal köteles meggyőződni.

A csoportvezető (munkavezető) a munka megkezdése előtt köteles ellenőrizni a csoport tagjainak közös és egyéni munkavédelmi felszerelését.

A munkavédelmi felszerelést és annak épségét a munkavállaló saját maga is köteles ellenőrizni és az esetleges meghibásodást a csoportvezetőnek jelenteni, aki a szükséges intézkedéseket kezdeményezi.

A munkálatok megkezdése előtt gondoskodni kell az egészségvédelmi előírások betartásáról;

- nyári melegben biztosítani kell a megfelelő ivóvízellátást és a kánikula miatti munkaszüneteket,
- télen, illetve hideg időben gondoskodni kell a munkavállalók megfelelő téli felszereléséről és melegedési lehetőségéről, valamint az érvényben lévő rendelkezések szerinti védőital (pl. forró tea) biztosításáról,
- az ételek megfelelő tárolásáról, és az étkezési feltételek biztosításáról.

Elsősegélynyújtás céljára a vonatkozó rendelkezésekben előírt – hiánytalan tartalmú és megfelelő számú – mentődobozt kell biztosítani.

Út, vasút, erősáramú vezeték, folyó keresztezésénél vagy ezek közelében, valamint lakott területen a munkát fokozott elővigyázatosság mellett kell megszervezni és a szükséges biztonsági intézkedéseket (útlezárás, vasúti szakfelügyelet biztosítása stb.) meg kell tenni.

Az erősáramú vezetékek keresztezésénél, megközelítésénél és feszültségmentesítésénél az MSZ 1585:2001 szabvány rendelkezéseit kell betartani.

A munka befejezése utáni biztonsági feladatok:

A munkán dolgozó teljes személyi állományt számba kell venni, annak ellenőrzésére, hogy mindenki levonult-e a hálózatról.

A kivitelezés befejezését követően a munkaterületet rendezett állapotban kell visszaadni. (Erről dokumentáltan nyilatkozni kell.)

A munkavégzés során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat, elhasznált munkaeszközöket a megbízottnak naponta össze kell gyűjtenie és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően tárolni, míg a szerződésben rögzített fél annak elszállításáról nem gondoskodik.

Védőeszközök:

teljes testhevederzet, fokozatmentesen állítható öv biztonsági kötéllal, fejtámasz sisak, villamos hatások ellen védő bőrlábbeli, láthatósági mellény, mechanikai védőkesztyű, mászást segítő és munkaállást biztosító eszközök (létrák, állószerkezetek), leesés ellen védő eszközök (zuhanásgátlók), magasból való mentés eszközei (mentőkötél vagy mentőszerkezet), mentődoboz

Munkavédelemmel kapcsolatos főbb szabványok, törvények, rendelkezések

MSZ 14399:1980	Technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások munkavédelmi követelményei
MSZ 17304:1983	Munkavédelem. Robbanásbiztonság általános követelményei

MSZ 17305:1983	Munkavédelem. Anyagmozgatási munkák általános biztonsági követelményei
MSZ 28001:2008	A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR). Követelmények (BS OHSAS 18001:2007)
MSZ EN 50286:2002	Villamosan szigetelő védőruházat kisfeszültségű berendezésekhez
MSZ EN 50321:2002	Villamosan szigetelő lábbeli kisfeszültségű villamos berendezéseken végzendő munkákhoz
MSZ EN 50274:2002	Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. Áramütés elleni védelem. Védelem veszélyes aktív részek véletlen, közvetlen érintése ellen
MSZ EN 50365:2002	Villamosan szigetelő védősisak kisfeszültségű villamos berendezésekben való használatra
MSZ EN 61140:2003	Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok (IEC 61140:2001)
MSZ 2364-200:2002	Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 826. kötet: Épületek villamos berendezéseinek létesítése (IEC 60050-826:1982 + A1:1990 + A2:1995 + A3:1999)
MSZ 2364-420:1994	Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. A villamos berendezés hőhatása elleni védelem
MSZ 2364-430:2004	Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 43. kötet: Túláramvédelem (IEC 60364-4-43:1977 + A1:1997, módosítva)
MSZ 2364-450:1994	Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Feszültségcsökkenés-védelem
MSZ 2364-460:2002	Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 46. kötet: Leválasztás és kapcsolás (IEC 60364-4-46:1981, módosítva)
MSZ 2364-473:1994	Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Túláramvédelem alkalmazása
1993. évi XCIII. Törvény	A munkavédelemről
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet	a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
1996. évi LXXV. törvény	a munkaügyi ellenőrzésről.
253/1997. (XII.	az országos településrendezési és építési követelményekről

20.) Korm. rendelet	
2/1998. (I. 16.) MüM rendelet	a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről.
3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet	a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet	Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet	a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről.
18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet	az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet	a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről.
66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet	a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet	a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
529	Távközlési Munkavédelmi Szabályzat

A túlfeszültségvédelemmel, valamint vezetékes hálózatok, és egyéb közművek megközelítésével kapcsolatos főbb szabványok, rendeletek

MSZ EN 61643-21:2001	Kisfeszültségű túlfeszültség-levezető eszközök. 21. rész: Távközlési és jelzőhálózatokhoz csatolt túlfeszültség-levezető eszközök. Működési követelmények és vizsgálati módszerek (IEC 61643-21:2000 + 2001. évi helyesbítés)
MSZ EN 61643-21:2001/A1:2009	Kisfeszültségű túlfeszültség-levezető eszközök. 21. rész: Távközlési és jelzőhálózatokhoz csatolt túlfeszültség-levezető eszközök. Működési követelmények és vizsgálati módszerek (IEC 61643-21:2000/A1:2008, módosítva)
MSZ EN 50468:2009	Távközlési bemenettel ellátott berendezések légköri eredetű túlfeszültségekkel és túláramokkal szembeni ellenálló képességének követelményei
MSZ HD 60364-1:2009	Kisfeszültségű villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, általános jellemzők elemzése, fogalom meghatározások
MSZ HD 60364-4-	Biztonság. Áramütés elleni védelem

41:2007	
MSZ HD 60364-4-443:2007	Légköri vagy kapcsolási túlfeszültségek elleni védelem
MSZ HD 60364-5-534:2009	Leválasztás, kapcsolat és vezérlés. Túlfeszültség-védelmi eszközök
MSZ 1585:2012	Villamos berendezések üzemeltetése - Erősáramú hálózat megközelítések és keresztezések betartandóak
MSZ 7487/2:1980	Kábelfektetésre vonatkozó előírásai
MSZ 13207/2000	Kábelfektetésre vonatkozó előírásai
MSZ 50110-1; -2; -3	Feszültségmentesítések
MSZ HD 60364-4-41:2007	Kisfeszültségű villamos berendezések biztonsága, áramütés elleni védelem
MSZE 19410:2007	Villamosenergia-rendszerek vezetékes távközlési létesítményekre gyakorolt elektromágneses indukáló hatása
MSZ 13200-1	Távközlési összeköttetések védelme nagyfeszültségű hálózat káros hatásai ellen. A befolyásolás fogalmai és megengedett értékei
MSZ 13200-2	Számítási és mérési módszerek
MSZ 17-002	Vezetékes távközlési összeköttetések védelme légköri túlfeszültségek hatása ellen
MSZ 17-101-39	Távközlési fogalmak. Hálózat- és berendezés-védelem
MSZ 17200-2/1999	Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 2. rész: Vasútak
MSZ 17200-3/1999	Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 3. rész: Utak, hidak, felüljárók, aluljárók, alagutak
MSZ 17200-5/2000	Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 5. rész: Távközlő létesítmények
MSZ 17200-6/2002	Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 6. rész: Erősáramú kábelek és szabadvezetékek, villámhárító berendezések, földelési rendszerek
MSZ 17200-7/2000	Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 7. rész: Csővezetékek
MSZ 17200-8/2003	Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 8. rész: Épületek, műtárgyak, sajátos építmények
MSZ 17128-1, -2,	Távközlési hálózatok védettségéről

-3	
MSZ 17-203-4	Vezetékes távközlési hálózatok és a kiszolgáló személyzet védelme a villamosított vasútvonalak és a nagyfeszültségű hálózat indukáló hatásai ellen
MSZ 17-214/1992	Föld alatti és föld feletti távközlési vezetékek földelési előírásai
MSZ 17-222	Távközlési hálózatok légköri túlfeszültségekkel szembeni védelmére alkalmazott védőeszközök
1/1984. (VIII.22.) IPM, ill. az azt módosító 9/1986. (X.30.) IPM. sz. rendelet	A villamos mű biztonsági övezetéről
48/1992. VIG ut. és 7/1993. VIG ut.	Vezetékes távközlési hálózatok földelése
101/1993 M. Telekom Fejlesztési igazgatói utasítás	A fényvezető kábelek jelölései
122/2004 (X.15) GKM rendelet	Feszültségmentesítések
8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet	az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről
191/2009. (IX. 15.) rendelet	az építőipari kivitelezési tevékenységről
8/2012.(I.26.) NMHH rendelet	az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről.

9. Környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási és örökségvédelmi terv fejezet

Tervünket a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével készítettük. A tervezett építési technológia nem szennyezi a környezetet. A tervezett távközlési létesítmény önmagában sem a környezetre, sem a vele dolgozóakra káros hatással nincs. Az építési munkák során pedig a technológiai előírások betartásával kell megakadályozni a káros hatások bekövetkezését.

A tervezett nyomvonalakat a környezet kímélésének szem előtt tartásával választottuk ki. Gépi munkáknál el kell kerülni az olajszennyeződések keletkezését. Gépi bontási munkák a zajhatás miatt csak a nappali órákban végezhetők.

A hálózat fejlesztésében, tervezésében, kivitelezésében, üzemeltetésében és nyilvántartásában résztvevők alapvető feladata az ISO 9001 és az ISO 14001 szabványok alapján kidolgozott minőség,- és környezet politikai célok betartása.

Az országos hatályú rendelkezések célja, hogy az építés során a környezetben a lehető legkisebb kár keletkezzen. A felelős tervező ennek biztosítására hívja fel a legnyomatékosabban a kivitelező figyelmét.

Ezek alapján betartandóak a következők:

- Munkaterületen anyagot, tárolni csak úgy szabad, hogy a csapadékvíz természetes elfolyása biztosított legyen. Ennek érdekében az összefolyókat csak úgy szabad letakarni, hogy a csapadékvíz eltávozhasson. Ezért kiemelt útszegélyek mellett tárolt föld alatt (vaspallóval, műanyagcsővel) csapadék továbbvezető csatornát kell kialakítani.
- Építés során minden környezetre ártalmas anyagot biztonságosan kell tárolni, későbbi elszállításáról gondoskodni kell. Ezeket az anyagokat csatornába, nyílt vízfolyásba, valamint a területen kiönteni, kiszórni tilos!
- Szállítás során a rakományt úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az ne veszélyeztesse a szállítási útvonalat és környezetét.
- A kivitelező részéről szigorúan betartandók a szakhatóságok és közműtulajdonosok e tárgyra vonatkozó előírásai.
- A kivitelezés során talált muzeális értékeket az illetékes múzeumnak haladéktalanul jelenteni szükséges.

A további munkautemezésről ilyen esetben a felelős beruházó és az illetékes múzeum szakembere által tartott konzultációt követően történjen döntés.

- A beruházással összefüggő bontási munkálatok elvégzésére a felelős tervező külön felhívja a kivitelező figyelmét.

Terv szerinti kivitelezés esetén a környezetben károsodás nem keletkezik, környezetvédelmi óvintézkedésekre nincs szükség. A munkavégzés során észlelt minden olyan rendellenesség ellen, amelynek környezetszennyeződési, vagy környezetkárosító hatása van, hatékonyan fel kell lépni.

Környezet- és örökségvédelemmel kapcsolatos egyéb szabványok, törvények

MSZ 20379:1999	Természetvédelem. Nyomvonalas létesítmények és műtárgyaik tájba illesztése védett természeti területeken
1994. évi LV. törvény (különösen 70.§)	"A termőföldről ..."
1995. évi LIII. Törvény	Környezet védelmének általános szabálya
98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet	A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
440/2012.	a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatá-

(XII.29.) kormányrendelet	si kötelezettségekről
191/2009. korm. rend. 5. sz. mell.	Építési hulladék nyilvántartó lap az építési tevékenység során keletkező hulladékhoz
2012. évi XL. tv.	a kulturális örökség védelméről szóló 2011 évi LXIV tv. módosításáról
80/2012. (XII.28.) BM. rendelet	a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról
395/2012. (XII.20.) korm. rendelet	az örökségvédelmi hatástanulmányról
57/2004 VIG ut.	Az operatív környezetvédelmi működés keretének szabályozásáról
39/2006. VIG. ut.	Környezetvédelmi tevékenység szabályozása
404	Környezetvédelmi szabályzat

9.1 A környezet-, természet- és tájvédelemmel összefüggő előírások és megállapítások

Talaj és vizek védelme:

- A tervezett munka kivitelezése során nem alkalmazunk olyan technológiát, mely a felszíni és talaj alatti vizek mennyiségét és minőségét befolyásolja.
- Az építés során alkalmazott szállító- és munkagépek üzemeltetéséhez használt üzemanyagok és kenőanyagok a környező talajba és élővízbe nem juthatnak be, mivel azok a környezetet károsítják.
- A munkaterületen anyagot, földet tárolni csak úgy szabad, hogy a csapadékvíz természetes elfolyása biztosított legyen.
- A megépített létesítmény a talajra és a vizekre veszélyt nem jelent

Levegő védelme:

- A kivitelezéshez használt munkagépek üzemeltetésekor káros égéstermékek keletkeznek, ezek mennyiségét az idevonatkozó előírásoknak megfelelő szinten kell tartani.
- A kivitelezést végző munkaerőt, valamint a kivitelezéshez felhasznált anyagokat, eszközöket megfelelő műszaki állapotú, az adott szállítóeszközre vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő gépjárművekkel kell a helyszínre és onnan elszállítani.
- A megépített létesítmény nem okoz légszennyezést

Zajvédelem:

- A munkavégzés során, a lakóterületeken a munkákat minél kisebb zajterhelés mellett kell végezni.
- Gépek, berendezések zajterhelése a megengedett értékeket nem lépheti túl.

- Lakott területen zajjal járó munkákat (különösen kompresszorozás, légalapács használat, talajtömörítés vibrátorral, gépi működésű döngölővel, csak nappali időszakban és a helyi csendvédelmi előírások figyelembevételével szabad.
- A munkaterület megközelítése állami közúton és a nyomvonal által érintett önkormányzati kezelésű földutakon történjen, művelt földterület a szállításhoz, a kivitelezéshez és anyagátroláshoz átmeneti időre sem vehető igénybe.
- Helyi előírások a hétfégi, pihenőnapi, és az éjszakai munkavégzést korlátozhatják vagy megtilthatják. Az előírásokat és azok betarthatóságát a munkaterület átadás-átvétel keretében a települési önkormányzat Polgármesteri Hivatala jegyzőjével, illetve annak megbízottjával kell egyeztetni.
- A megépített létesítmény a környezetre semmilyen zajterhelést nem jelent, annak működéséhez semmilyen zaj kibocsátásra alkalmas eszköz nem kerül telepítésre.

Természet és tájvédelem:

- A tervezett létesítmény sem Natura 2000 területet, sem helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint.
- Földmunka végzése során a fák 50 mm-nél vastagabb gyökereit elvágni nem szabad. Munkaárok a fák törzsét 0,5 m-nél jobban nem közelítheti meg. A fák törzsét a kivitelezés megkezdése előtt szükség szerint deszka vagy más védelemmel kell ellátni. A védelmet a fa törzséhez rögzíteni nem szabad.
- A tervezett építés fakivágást nem tesz szükségessé. A munka során szükség lehet a nyomvonalba eső bokrok kivágására, melyek nem a terület rendeltetése kapcsán, hanem a természet által elfoglalva kerültek a nyomvonal részére kijelölt sávba.
- Közparkokban, gyepesített területen az eredeti állapotot kell helyreállítani.

Egyéb, a környezet védelmével kapcsolatos előírások:

- Szállítás során a rakományt úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az ne veszélyeztesse a szállítási útvonalat és környezetét.
- Bontás során, szükség esetén a járókelők, kirakatok, ablakok védelmét ponyvával vagy palánkkal kell biztosítani.
- A szerelések utáni méréseknél figyelemmel kell lenni a lézersugár-veszélyre, illetéktelen személyek a mérések alatt nem tartózkodhatnak a környezetben.
- Az építés során biztosítani kell a közúti- és gyalogos forgalom zavartalanságát.
- Törekedni kell a környék lakói és munkahelyei nyugalmanak megőrzésére.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások:

- Az építés során minden környezetre ártalmas anyagot jellegének megfelelően elkülönítve, biztonságosan kell tárolni, és az elszállításukról gondoskodni kell. Ezeket az anyagokat csatornába, nyílt vízfolyásba, földterületre kiönteni nem szabad.
- Az építés során keletkező kábelhulladékot más hulladéktól elkülönítve össze kell gyűjteni, különös tekintettel az optikai kábel szereléskor keletkező üvegszál hulladéokra, amely az emberi szervezetben allergiát, a véráramba kerülve halált is okozhat.

- A mennyiségi küszöbérték alatti, összegyűjtött hulladékot a telephelyre kell szállítani és környezetvédelmi osztályozás után a kijelölt, veszélyes hulladéklerakóba, vagy ha az tovább felhasználható, hulladékgyűjtő helyre kell elszállítani.
- A mennyiségi küszöbérték feletti, összegyűjtött hulladékot a keletkezés ütemében folyamatosan a kijelölt hulladékkezelő telepre kell beszállítani.
- A Hulladék Kezelési Nyilatkozatot vagy a Hulladéklerakó jegyet a kivitelezés végzetével csatolni kell a megrendelő felé leadandó dokumentációhoz.

10. Tűzvédelmi terv

A létesítmény tűzveszélyességi osztálya: D (mérsékelten tűzveszélyes)

Tűzállósági fokozat: III. nehezen éghető (MSZE 595:2009)

- A mindenkor érvényben lévő Tűzvédelmi Szabályzatok, előírások betartása kötelező.
- Minden tűz-és robbanásveszélyes anyagot tárolni, szállítani csak az idevonatkozó biztonsági előírások betartása mellett szabad.
- Ha a területen gázcsőhálózat található, az aknába gázszivárgással kell számolni. Ezért a kábelaknákat és szekrényeket robbanásveszélyesnek kell tekinteni! Közéjükben, vagy benttartózkodáskor dohányozni, nyílt lángot használni mindaddig tilos, míg erre alkalmas érzékelő berendezésekkel nem győződünk meg ennek veszélytelenségéről. (CO, CO₂, és földgáz jelenlétének műszeres vizsgálata. Lásd: Munkavédelmi fejezet).
- Gyúlékony, tűz-és robbanásveszélyes anyagokat a tűzveszélyességi fokozatnak megfelelően kell szállítani, raktározni, tárolni és felhasználni.
- Tárolás és raktározás során az erre vonatkozó általános tűzvédelmi előírásokat kell alkalmazni.
- Zárt területen tűz-és robbanásveszélyes anyaggal történő munkavégzés esetén a folyamatos szellőztetést, természetes, vagy mesterséges úton biztosítani kell.
- Telephelyeken, anyagtárolásnál a közlekedési, kiürítési és menekülési utakat szabadon kell hagyni.
- Munkahelyeken, telephelyeken az éghető anyagoknak megfelelő alapanyagú (CO₂, víz, homok, poroltó, halonnal oltó) tűzoltó felszerelést kell elhelyezni. Szükség esetén gondoskodni kell a megfelelő tűzérzékelőkről, tűzjelző rendszerekről.
- Földmunka végzése során talált robbanószerkezeteket tilos eltávolítani! A munkát azonnal le kell állítani, körülkorlátozni, megjelölni és az illetékes HM szervet értesíteni! Helyszínre érkezésükig a munkaterületet őriztetni kell. Ilyen területen - szükség szerint- további műszeres kutatómunkát kell végezni.
- Tűzeseteket utólag is jelenteni kell.
- A munkahelyeken a dolgozókat rendszeres tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatást csak tűzvédelmi vizsgával rendelkező dolgozó végezheti.
- Amennyiben szükséges, kivitelező építse ki a villámvédelmet.
- Az alépítmények csöveinek lezárására nagy gondot kell fordítani (gáz elleni védelem, tömítések, stb.).
- Tűz- és robbanásveszélyes anyagot tárolni, szállítani csak az idevonatkozó biztonsági előírások betartása mellett szabad.


- Gyúlékony, tűz- és robbanásveszélyes anyagokat a tűzveszélyességi fokozatnak megfelelően kell szállítani, raktározni és felhasználni. Tárolás és raktározás során az erre vonatkozó általános tűzvédelmi előírásokat kell alkalmazni.
- Tűzveszélyes munkát csak "Tűzveszélyes munkavégzési engedély" birtokában szabad végezni. Ezt a munkát elrendelő vezető adja ki. A tűzveszélyes munkavégzési engedélyt láttamoztatni kell az Üzemigazgatóság illetékes tűzvédelmi vezetőjével.
- Telephelyeken, anyagtárolásnál a közlekedési, kiürítési és menekülési útvonalakat szabadon kell hagyni.
- Munkahelyeken, telephelyeken az éghető anyagokat megfelelő alapanyagú (CO₂, víz, homok, por, stb.) tűzoltó felszerelést kell elhelyezni.

Tűzvédelemmel kapcsolatos egyéb szabványok, törvények, rendeletek

MSZ EN 2:1993	A tűzek osztályozása
MSZ EN 13478:2001	Gépek biztonsága. Tűz megelőzés és tűzvédelem
MSZ 1040-6:1998	Tűzoltó készülékek. A hordozható tűzoltó készülékek ellenőrzése és javítása
MSZ HD 60364:2009	Kisfeszültségű villamos berendezések
MSZE 595:2009 (1)(3)(5-9)	Építmények tűzvédelme
MSZ 2364	Épületek villamos berendezéseinek létesítése; érintésvédelemre, balesetvédelemre és tűzvédelemre vonatkozó előírásainak
1996. Évi XXXI. Törvény III. fejezet	A magánszemélyek, a jogi személyek, valamint a magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetinek tűzvédelemmel és műszaki mentéssel kapcsolatos feladata
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet	2015.03.05-től az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet	Országos Tűzvédelmi Szabályzat
259/2011. (XII.7.) korm. rendelet	a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
402	A Magyar Telekom Nyrt. tűzvédelmi szabályzata
30/2007. VIG út.	A Magyar Telekom Nyrt létesítményeinek kulcskezelési rendjéről
7/1994. VIG út.	A "Tűzvédelmi Segédlet" kiegészítéséről

11. Nyomvonal vezetéssel érintett ingatlanok listája

Település neve	HRSZ
Csernely	983/1
Csernely	1005
Csernely	1004
Csernely	770/2
Csernely	721
Csernely	584
Csernely	720
Csernely	576
Csernely	577/2
Csernely	577/1
Csernely	662
Csernely	610
Csernely	617/1
Csernely	068
Csernely	095
Csokvaomány	013
Csokvaomány	025
Csokvaomány	026
Csokvaomány	151/1
Csokvaomány	146/2
Csokvaomány	124
Csokvaomány	115
Csokvaomány	313
Csokvaomány	341/1
Csokvaomány	342
Csokvaomány	346
Csokvaomány	23
Csokvaomány	563/1
Csokvaomány	526
Csokvaomány	708
Csokvaomány	747
Csokvaomány	746




NOTICE



PROFESSIONAL ENGINEER
 2015 License, State of Utah, No. 11
 KIRB
 KIRK B. BERTHOUD, P.E.
 1044 Federal Boulevard, Suite 100
 Salt Lake City, Utah 84119
 Tel: 313.1511818 Fax: 313.1533351
 Email: kb@kirb-engineering.com

PROJECT: 2015-001
 DATE: 08/11/2015
 DRAWING NO.: 2015-001-01
 SHEET NO.: 1 OF 1

DESIGNED BY: KIRK B. BERTHOUD
 CHECKED BY: KIRK B. BERTHOUD
 DATE: 08/11/2015

APPROVED BY: KIRK B. BERTHOUD
 DATE: 08/11/2015



Megbízó:  PR-TELECOM 3533 Miskolc, Gőzön Lajos u. 11. 3533 Miskolc, Gőzön Lajos u. 11.		PR-TELECOM Zrt. Tel.: +36 46 413 830 Fax: +36 46 508 159
Generáltervező:  K18 1184 Budapest, Széchenyi utca 95.		KÁBEL 18 INTERCOM Kft. Tel.: +36 1 2911818 Fax: +36 1 6333635 E-mail: kabel18@kabel18.hu
Projekt megnevezése: Szupergyors Internet Program	Projekt azonosító száma: GINOP-3.4.1-15-2018-00181	
Tárgy: Távközlési hálózat fejlesztése - Ózdi járás Kiviteli terv	Tervező: K18/2017/2/G/ÓZDI/CSECSO	
Részművelet: Földfeletti és földalatti optikai gerinc hálózat bővítés Csernely-Csokvaomány - Átrézei rajz	Rajzsám: K18/2017/2/G/ÓZDI/CSECSO/AN-01	
Felelős tervező: Virók András MMK szám: 01-4661 <i>Virók</i>	Szakági tervező: Virók András MMK szám: 01-4661 <i>Virók</i>	Dátum: 2019.06. Méretarány: M 1:10,000

Jelmagyarázat


**Tervezett ADSS 4x12 optikai légkábel
meglévő 0,4kV-os oszlopsoron,
meglévő optikai kábelhez kötegelve**



**Tervezett Fveb 4x12 optikai kábel
meglévő üres LPE40 védőcsőbe behúzva**

A KÁBELBEHÚZÁS FÖLDMUNKAVÉGZÉST NEM IGÉNYEL!

MINTA KERESZTEZÉSI RAJZ
M 1:100



Megbízó:



PR-TELECOM Zrt.
Tel.: +36 46 413 830 Fax: +36 46 508 159

3533 Miskolc, Gőzon Lajos u. 11.

Generáltervező:



KÁBEL 18 INTERCOM Kft.
Tel.: +36 1 2911818 Fax: +36 1 6333635
E-mail: kabel18@kabel18.hu

1184 Budapest, Széchenyi utca 95.

Projekt megnevezése:	Szupergyors Internet Program	Projekt azonosító száma:	GINOP-3.4.1-15-2016-00181
Tárgy:	Távközlési hálózat fejlesztése - Ózdi járás Kiviteli terv	Tervszám:	K18/2017/2/G/OZD/ACSE
Részművelet:	Földfeletti optikai gerinc hálózat bővítés MINTA KERESZTEZÉSI RAJZ	Rajzszám:	K18/2017/2/G/OZD/ACSE/MINTA
Felelős tervező:	Virók András MMK szám: 01-4661	Szakági tervező:	Virók András MMK szám: 01-4661
	<i>Virók</i>	Dátum:	2019.06.
		Méretarány:	M=1:1000



KIR

PÁRTELCEKOR Tervező és Építési Iroda
2033 Héhalom, Gőztelep utca 11.
Tel.: +36 44 413 810 Fax: +36 44 501 159
www.kir.hu

KIRÉL TERVEZÉSI IRODA
Tel.: +36 1 2411618 Fax: +36 1 4313415
Cím: Akadémiákörút 11/a

Projekt leírása:
Munka címe: KIRÉL TERVEZÉSI IRODA
Projekt címe: Csémei becsüsdény Csémei út 18.
Munka jelölés: 182/2012/02/02/02
Munka dátuma: 2012.02.02
Munka státusza: Tervezési feladat megkezdése
Munka típusa: Terület- és építészeti tervezés
Munka jelölés: 182/2012/02/02/02
Munka dátuma: 2012.02.02
Munka státusza: Tervezési feladat megkezdése

Projekt leírása:	Munka címe:	Munka jelölés:	Munka dátuma:	Munka státusza:
Munka címe:	Munka jelölés:	Munka dátuma:	Munka státusza:	Munka státusza:



Megbízó:
PR-TELECOM Zrt.
 Tel.: +36 46 413 830 Fax: +36 46 508 159

3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.
 Generáltervező:
K18

KÁBEL 18 INTERCOM Kft.
 Tel.: +36 1 2911818 Fax: +36 1 6333635
 E-mail: kabel18@kabel18.hu

Projekt megnevezése:	Szubérvizors Internet Program	Projekt azonosító száma:	GKOP3.4.1-15-2016-0181
Típus:	Távoktatási felkészítéskészítés - Ózdi járat	Tervező:	K18/2017/9/Q2D/CSECSO
Részletek:	Közfelhalmozás	Rajzszám:	K18/2017/9/Q2D/CSECSO/01
Feladat leírása:	Fülfűtési optikai gerinc felkészítéskészítés	Előírt méretek:	MMK szám: 01-4681
Statisztika:	Nyomtatás	Dátum:	2016.06.
MMK szám: 01-4681	Végteljesítés:	Méretarány:	N=1:1000

Kábel 18 Intercom Kft.

H-1184 Budapest, Széchenyi utca 95.

+36 1 291-1818

e-mail: kabel18@kabel18.hu

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: Cg. 01-09-709326



Csernely Község Önkormányzata

Ügyiratszám: K18/2019/1_CS-ÖNK/1

Ügyintéző: Virók András

Tel: 20/33-82-777

Csernely

Kissor út 26.

H-3648

e-mail: onkorm.nekezsény@gmail.com

**Tárgy: Szupergyors Internet Program – Ózdi járás – Gerinc optikai kábelhálózat bővítés
Arló-Csernely szakasz
Tulajdonosi, kezelői és szakhatósági hozzájárulás kérelem**

Tisztelt Borsodi László Polgármester Úr!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a SZIP (Szuper Gyors Internet) projekt keretében a PR-Telecom Zrt. nyerte el az Ózdi járás szélessávú internet elérését biztosító hálózatfejlesztést, melynek részét képezi a településeket összekötő gerincoptikai kábelhálózat építése is. A gerincoptikai hálózat érinti Csernely települést is. A település lefedő hálózatán a gerincoptikai csatlakozással válik lehetővé a szolgáltatás biztosítása.

Az optikai gerinchálózat fejlesztés kiviteli tervének elkészítésével a PR-Telecom Zrt. a Kábel 18 Intercom Kft.-t bízta meg.

A SZIP projektet a 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összhangban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kábel 18 Intercom Kft. elkészítette az „**Ózdi járás – Gerinc optikai kábelhálózat bővítés, Arló-Csernely szakasz**” kiviteli tervdokumentációját.

Kérjük, hogy a csatolt kiviteli tervdokumentációk alapján a Csernely Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő területen történő munkavégzésre a

Tulajdonosi, Kezelői és Szakhatósági nyilatkozatot

kiadni, és postai címünkre (Kábel 18 Intercom Kft., 1680 Budapest Pestszentlőrinc 6; Pf.: 81.) további ügyintézésre megküldeni szíveskedjenek. Kérem, hogy a nyilatkozatokat e-mail címünkre (kabel18@kabel18.hu) vagy a Cégeknapon keresztül szkennelve szintén szíveskedjenek megküldeni.

Tisztelettel:

Budapest, 2019. augusztus 6.

Virók András

Melléklet: Szupergyors Internet Program – Ózdi járás – Gerinc optikai kábelhálózat bővítés, Arló-Csernely szakasz” (helyszínrajzok csak a Csernely települést érintő területekhez mellékelve)


Jelmagyarázat

Tervezett ADSS 4x12 optikai légháló
meglévő 0,4kV-os oszlopsoron,
meglévő optikai kábelhez kötegelve



Tervezett Fveb 4x12 optikai kábel
meglévő üres LPE40 védőcsőbe behúzva


A KÁBELBEHÚZÁS FÖLDMUNKAVÉGZÉST NEM IGÉNYEL!



 PR-TELECOM Zrt. Tel.: +36 46 413 830 Fax: +36 46 508 159 3533 Miskolc, Csocon Lajló u. 11.		Generáltervező IK18 1184 Budapest, Székelyföld utca 95.	
Projekt megnevezése: Szépgyőra Internet Program Típus: Távközlési hálózat fejlesztése - Őzöd járás Kivalkató: Kivalkató		KÁBEL 18 INTERCOM Kft. Tel.: +36 1 29 11818 Fax: +36 1 6333635 E-mail: kabel18@kabel18.hu	
Részművelet: Földalatti és földfeletti optikai gerinc hálózat bővítése AVS-Csernelly - Ábrázolási rajz		Projekt azonosító száma: GINOP-3.1-15-2015-00181 Tervezés: K/18/2017/2/GAZD/ACSE Rajzszám: K18/2017/0/OCZ/INCS/IN/01 Méretarány: 1:1000	
Földrajzi rajz: Vok Ábrahám Munka szám: 01-4891	Szakági tervező: Vok Ábrahám Munka szám: 01-4891	Dátum: 2018.08.	Munka szám: 1:1000

MINTA KERESZTEZÉSI RAJZ
M 1:100

Tervezett ADSS 2x12
optikai légkábel-33,0m
meglévő távközlési kábelhez kötegelve



Megbízó:



PR-TELECOM Zrt.

Tel.: +36 46 413 830 Fax: +36 46 508 159

3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.

Generáltervező:




KÁBEL 18 INTERCOM Kft.

Tel.: +36 1 2911818 Fax: +36 1 6333635

E-mail: kabel18@kabel18.hu

1184 Budapest, Széchenyi utca 95.


Projekt megnevezése:	Szupergyors Internet Program	Projekt azonosító száma:	GINOP-3.4.1-15-2016-00181
Tárgy:	Távközlési hálózat fejlesztése - Ózdi járás Kiviteli terv	Tervszám:	K18/2017/2/G/OZD/ACSE
Részművelet:	Földfeletti optikai gerinc hálózat bővítés MINTA KERESZTEZÉSI RAJZ	Rajzszám:	K18/2017/2/G/OZD/ACSEMINTA
Felelős tervező:	Virók András MMK szám: 01-4661	Méretarány:	M=1:1000
Szakági tervező: Virók András MMK szám: 01-4661	Dátum:	2019.06.	



Megnevezés: **PR-TELECOM Zrt.**
 Tel.: +36 46 413 930 Fax: +36 46 808 159
 1144 Budapest, Ózonn Lajos u. 11.
 Generálhivatal:

IK18
 KÁBEL 18 INTERCOM KFT.
 Tel.: +36 1 3911618 Fax: +36 1 6333635
 E-mail: kabe118@kabe118.hu
 1144 Budapest, Sándorhy utca 95.

Projekt megnevezés: **Szupergyors Internet Program**
 Típus: **Tartékoltatás/újraszerelés - Ózdi Jásas Község**
 Felhasználó: **Felhalmozott célú helyi lakosság szolgálata**
 Nyomtatási dátum: **2003.05.26.**
 Vezető tervező: **Horváth Zoltán**
 Munka számja: **01-061**
 Munka dátuma: **01-061**
 Munka státusza: **2003.05.26.**
 Munka számja: **01-061**
 Munka dátuma: **01-061**



HATÁROZATI JAVASLAT
CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉNEK
13. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

- **Szupergyors Internet Program**

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2019. (XI.13.)

H A T Á R O Z A T A
Tulajdonosi és kezelői nyilatkozat kiadásáról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46.§ (1) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a Kábel 18 Intercom Kft (Budapest, Széchenyi u. 95. 1184) kérelmére, a SZIP Szupergyors Internet Program Ózdi Járás Gerinc optikai kábelhálózat bővítés Arló-Csernely és Csernely-Csokvaomány szakaszon projektek megvalósulása céljából, a Csernely Községi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő területeken történő munkavégzésre, a mellékelt SZIP hálózatfejlesztés kiviteli tervdokumentációkban foglaltak alapján, **a tulajdonosi és kezelői nyilatkozatot kiadja.**

Felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat kiadására.

Csernely Község Önkormányzata

Tárgy: A „Csernelyi Független Fiatalok
Osztaga” egyesület megalakítása

Tisztelt Képviselő Testület!

Azzal a kérelemmel fordulok a magam és a társaim nevében a Testülethez, hogy Csernely Község Önkormányzata az elkövetkezendő testületi ülésen tárgyalja meg a „Csernelyi Független Fiatalok Osztaga” egyesület ügyét.

Az elmúlt években tapasztalható volt, hogy községünkben felélénkültek a helyi és az országos politikai célkitűzésektől független civil kezdeményezések. A Csernelyi Derelyések Hagyományőrző Egyesülete jó példával elől járva összefogta azokat a csernelyieket, akik szabadidejükben szívesen munkálkodnak a falu érdekében. Szeretnék követni a példájukat, és a lehetőségeinkhez mérten kivennénk a részünket a csernelyi kulturális élet, a közösségépítés és a község élhetőbbé tétele kapcsán felmerülő ügyek felkarolásával.

A hatályos jogszabályok értelmében az egyesületnek székhellyel kell rendelkeznie, mivel egyesületünk célja, hogy a község érdekében munkálkodjunk, arra kérjük az önkormányzatot, hogy biztosítson lehetőséget arra, hogy a derelyésekhez hasonlóan a „CS.F.F.O.” egyesület is az önkormányzat címét jegyeztethesse be székhelyként.

HATÁROZATI JAVASLAT
CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉNEK
14. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: Indítványok, javaslatok

- **Csernelyi Független Fiatalok Osztaga Egyesület megalakítása**

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2019. (XI.13.)

HATÁROZATA
Csernelyi Független Fiatalok Osztaga Egyesület megalakításáról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csernelyi Független Fiatalok Osztaga Egyesület megalakításáról szóló kérelemben foglaltak megtárgyalását, a javított kérelem beérkezését követő testületi ülésre **e l n a p o l j a .**

HATÁROZATI JAVASLAT
CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉNEK
14. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: Indítványok, javaslatok

- **Ügyrendi Bizottság Elnökének beszámolója**

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2019. (XI.13.)

H A T Á R O Z A T A
**Ügyrendi Bizottság Elnökének képviselői vagyonyilatkozatokkal kapcsolatos
beszámolójáról**

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Ügyrendi Bizottság Elnökének képviselői
vagyonyilatkozatokkal kapcsolatos beszámolóját megismerte
és azt **e l f o g a d j a**.



Nekézseny Önkormányzat <onkorm.nekezsény@gmail.com>

Társulási Megállapodás módosítása

1 üzenet

Közantál Emese <kemese@ozd.hu>

2019. november 14. 14:34

Címzett: bnhiv@freemail.hu, bsztgy@bsztgyph.t-online.hu, Csokvaomány % %Önkormányzat <csokvaomany@gmail.com>, hangony@freestart.hu, hivatal@farkaslyuk.hu, k0586@koznet.hu, lenarddarocph@gmail.com, onkorm.nekezsény@freemail.hu, phbn@t-online.hu, phivatsata@gmail.com, polgarmester@csernely.hu, postmaster@domahaza.t-online.hu, postmaster@kissikator.t-online.hu, titkarsag@jardanhaza.t-online.hu, titkarsag@onkormarlo.t-online.hu, upponyph@freemail.hu
Másolatot kap: sztronga.eszter@ozd.hu

Tisztelt Címzettek!

Csatoltan megküldjük a Társulási Tanács 25/2019. (XI.12.) határozatát. Kérjük, hogy a Társulási Megállapodás módosítását terjesszék Képviselő-testületeik elé jóváhagyás érdekében 2019. december 10-ig és a jóváhagyásról hozott határozat 2 eredeti példányát juttassák el az Ózdi Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi Osztályára.

Köszönettel:

PH. Képviselő-testületi Osztály

P Köszönöm, hogy meggondolja, kinyomtassa-e papírra ezt a levelet, s ezzel védi otthonunkat, a Földet.

Please do not print this e-mail unless necessary! Thank you for your co-operation in saving our home, the Earth!

Az e-mail kinyomtatását megelőzően gondoljon a természetre!

 25_Társulási Megállapodás módosítás.pdf
5757K


Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
25/2019. (XI.12.) határozata
Ózd Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának módosításáról

Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:


1. A Társulási Tanács a Társulási Megállapodás módosítását a határozat 1. melléklete, az egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a 2. melléklete szerint jóváhagyja.
2. A Társulási Tanács felkéri tagjait, hogy a Társulási Megállapodás módosítását terjesszék képviselő-testületeik elé jóváhagyás érdekében.
3. A képviselő-testületi határozatokat haladéktalanul, de legkésőbb 2019. december 12-ig meg kell küldeni a Társulás Munkaszervezete részére annak érdekében, hogy a társulási megállapodás módosítása a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

Felelős: Társulási Tanács tagjai

Határidő: 2019. december 12.


Dr. Almási Csaba
székhely önkormányzat
jegyzője




Janiczak Dávid
Társulási Tanács elnöke

Társulási Megállapodást módosító okirat

Ózd Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzatai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (2) bek. alapján a 2018. december 4-én, 20/2018.(XII.4.) határozattal elfogadott Társulási Megállapodást az alábbiak szerint módosítják:

1. A Társulási Megállapodás I. fejezet 3. pont 4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 4.	Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata	3623 Borsodszentgyörgy Szentgyörgy u. 143.	Nikodém Kornél ”
------	----------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------

2. A Társulási Megállapodás I. fejezet 3. pont 9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 9.	Farkaslyuk Község Önkormányzata	3608 Farkaslyuk Gyürky Gy. út 3.	Pintér Zsolt ”
------	------------------------------------	-------------------------------------	----------------

3. A Társulási Megállapodás I. fejezet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 4. A Társuláshoz tartozó települések lakosság száma:

Arló	3.898
Borsodbóta	856
Borsodnádásd	3.131
Borsodszentgyörgy	1.203
Bükkmogyorósd	139
Csernely	737
Csokvaomány	826
Domaháza	859
Farkaslyuk	1.945
Hangony	1.558
Járdánháza	1.797
Kissikátor	304
Lénárdaróc	264
Nekézseny	660
Ózd	35.114
Sáta	1.184
Uppony	280 ”

4. A Társulási Megállapodás III. fejezet 10. pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A Társulási Tanács üléséről az Möt. 52.§-a szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök és a társulás székhely önkormányzatának jegyzője ír alá.”

5. A 2018. december 4. napján kiadott Társulási Megállapodás záradéka helyébe az alábbi szöveg lép:

„ ZÁRADÉK:

Jelen Társulási Megállapodás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2018. december 4. napján kelt, 20/2018. (XII.4.) határozattal elfogadott Társulási Megállapodása.

Az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását a tagönkormányzatok képviselő-testületei az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá:

Önkormányzat neve, határozat száma:	Polgármester neve és aláírása:
Arló Nagyközség Önkormányzata	Vámos Istvánné dr.
Borsodbóta Község Önkormányzata	Gulyás János
Borsodnádásd Város Önkormányzata	Kormos Krisztián
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata	Nikodém Kornél
Bükkmogyorósd Község Önkormányzata	Pataki Csaba
Csernely Község Önkormányzata	Borsodi László
Csokvaomány Község Önkormányzata	Tóth Zsuzsanna
Domaháza Község Önkormányzata	Elek István
Farkaslyuk Község Önkormányzata	Pintér Zsolt
Hangony Község Önkormányzata	Kovács Béla Szilárd
Járdánháza Község Önkormányzata	Kovács Gábor
Kissikátor Község Önkormányzata	Kocsik László
Lénárddaróc Község Önkormányzata	Bárdos István Gusztávné

Nekézseny Község Önkormányzata	Uj-Tózsza Csabáné
Ózd Város Önkormányzata	Janiczak Dávid
Sáta Község Önkormányzata	Szalmás Zsoltné
Uppony Község Önkormányzata	Balogh Béla"

A Társulási Megállapodást módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba.

Ózd, 2019. november 12.

Az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását módosító okiratot a tagönkormányzatok képviselő-testületei az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá:

Önkormányzat neve, határozat száma:

Polgármester neve és aláírása:

Arló Nagyközség Önkormányzata	Vámos Istvánné dr.
Borsodbóta Község Önkormányzata	Gulyás János
Borsodnádásd Város Önkormányzata	Kormos Krisztián
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata	Nikodém Kornél
Bükkmogyorósd Község Önkormányzata	Pataki Csaba
Csernely Község Önkormányzata	Borsodi László
Csokvaomány Község Önkormányzata	Tóth Zsuzsanna
Domaháza Község Önkormányzata	Elek István
Farkaslyuk Község Önkormányzata	Pintér Zsolt
Hangony Község Önkormányzata	Kovács Béla Szilárd
Járdánháza Község Önkormányzata	Kovács Gábor
Kissikátor Község Önkormányzata	Kocsik László

Lénárdaróc Község Önkormányzata	Bárdos István Gusztávné
Nekézseny Község Önkormányzata	Uj-Tózsza Csabáné
Ózd Város Önkormányzata	Janiczak Dávid
Sáta Község Önkormányzata	Szalmás Zsoltné
Uppony Község Önkormányzata	Balogh Béla

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

Ózd Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzatai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján a Társulás Társulási Megállapodását az alábbi tartalommal fogadják el:

I.

Általános rendelkezések

1. A Társulás neve: Ózd Kistérség Többcélú Társulása
2. A Társulás székhelye: 3600 Ózd, Városház tér 1.
- 2/A. A Társulás telephelye: 3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3. (Gyerekesély Iroda)
4. A Társulás tagjainak neve, székhelye és képviselője:

	Tag neve	Székhelye	Képviselő
1.	Arló Nagyközség Önkormányzata	3663 Arló Ady Endre út 162.	Vámos Istvánné dr.
2.	Borsodbóta Község Önkormányzata	3658 Borsodbóta Széchenyi út 42.	Gulyás János
3.	Borsodnádásd Város Önkormányzata	3671 Borsodnádásd Köztársaság út 12.	Kormos Krisztián
4.	Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata	3623 Borsodszentgyörgy Szentgyörgy u. 143.	Nikodém Kornél
5.	Bükkmogyorósd Község Önkormányzata	3648 Bükkmogyorósd Petőfi út 5.	Pataki Csaba
6.	Csernely Község Önkormányzata	3648 Csernely Kissor út 26.	Borsodi László
7.	Csokvaomány Község Önkormányzata	3647 Csokvaomány Széchenyi út 1.	Tóth Zsuzsanna
8.	Domaháza Község Önkormányzata	3627 Domaháza Petőfi út 9.	Elek István
9.	Farkaslyuk Község Önkormányzata	3608 Farkaslyuk Gyürky Gy. út 3.	Pintér Zsolt
10.	Hangony Község Önkormányzata	3626 Hangony Rákóczi út 130.	Kovács Béla Szilárd
11.	Járdánháza Község Önkormányzata	3664 Járdánháza IV. Béla út 27.	Kovács Gábor
12.	Kissikátor Község Önkormányzata	3627 Kissikátor Táncsics út 51.	Kocsik László
13.	Lénárdaróc Község Önkormányzata	3648 Lénárdaróc Dózsa György út 66.	Bárdos István Gusztávné

14.	Nekézseny Község Önkormányzata	3646 Nekézseny Kossuth L. utca 1.	Uj-Tózsza Csabáné
15.	Ózd Város Önkormányzata	3600 Ózd Városház tér 1.	Janiczak Dávid
16.	Sáta Község Önkormányzata	3659 Sáta Széchenyi út 19.	Szalmás Zsoltné
17.	Uppony Község Önkormányzata	3622 Uppony Kossuth út 83.	Balogh Béla

4. A Társuláshoz tartozó települések lakosság száma:

Arló	3.898
Borsodbóta	856
Borsodnádásd	3.131
Borsodszentgyörgy	1.203
Bükkmogyorósd	139
Csernely	737
Csokvaomány	826
Domaháza	859
Farkaslyuk	1.945
Hangony	1.558
Járdánháza	1.797
Kissikátor	304
Lénárdaróc	264
Nekézseny	660
Ózd	35.114
Sáta	1.184
Uppony	280

5. A Társulás jogi személy.

6. A Társulás pénzügyi-gazdasági feladatait az Ózdi Polgármesteri Hivatal látja el, mint a Társulás nem elkülönült munkaszervezete.

7. A Társulás képviselőjét a Társulási Tanács elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök látja el.

8. A Társulás a Megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásáról:

- a.) a Társulás által alapított és fenntartott intézmény útján, vagy
- b.) valamely tagönkormányzat saját intézménye által a Társulás tagönkormányzatai részére nyújtott feladatellátás útján gondoskodik.

II.

A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök

1. A Társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében a jelen megállapodásban és a szervezeti és működési szabályzatukban rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a helyi önkormányzatok alábbi feladatait:

1.1. szociális szolgáltatások és ellátások

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62-65/C. §-ában, és a 65/F. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások, a 68. § (1)-(2) bekezdésében és a 84. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott szakosított ellátási formák biztosítása.

1.1.2. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások körében illetékességi területén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, annak végrehajtási rendeleteiben, a működési engedélyben, a szakmai programban, a Társulási Tanács határozatában foglaltak szerint az alábbi szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátási formákat működtet.

1.1.2.1. Szociális alapszolgáltatások keretében segítséget nyújt a szociálisan rászorulóknak részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában az alábbi szolgáltatások biztosításával:

- 1.1.2.1. 1. szociális étkeztetés,
- 1.1.2.1. 2. házi segítségnyújtás,
- 1.1.2.1. 3. családsegítés,
- 1.1.2.1. 4. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- 1.1.2.1. 5. támogató szolgáltatás,
- 1.1.2.1. 6. szenvedélybetegek közösségi ellátása,
- 1.1.2.1. 7. idősek részére nappali ellátás,
- 1.1.2.1. 8. szenvedélybetegek részére nappali ellátása.

1.1.2.2. Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek számára teljes körű ellátást nyújt idősek ápolását-gondozását nyújtó, tartós bentlakásos intézményben: idősek otthonában.

1.1.2.3. Hajléktalan személyek részére

1.1.2.3.1. nappali ellátást biztosít nappali melegedőben, továbbá

1.1.2.3.2. átmeneti bentlakásos elhelyezést biztosít

1.1.2.3.3. éjjeli menedékhelyen az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek számára, az éjszakai pihenéshez, valamint krízishelyzetben éjszakai szálláshoz szükséges szolgáltatások megszervezésével,

1.1.2.3.4. átmeneti szálláson azoknak a hajléktalan személyeknek, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra, az éjszakai pihenéshez, valamint krízishelyzetben éjszakai szálláshoz szükséges szolgáltatások megszervezésével.

1.2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 38/§-ában, 39. §-ában, a 40.§ (1)-(2) bekezdésében, 40/A.§-ában és a 42.§-ában meghatározott személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások biztosítása.

1.2.1 A Biztos Kezdet Gyerekház célja a szociokulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és az óvodába még nem járó gyermek számára együttesen nyújtott társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása.

1.2.2. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások körében illetékességi területén a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,

annak végrehajtási rendeleteiben, a működési engedélyben, a szakmai programban, a Társulási Tanács határozatában foglaltak szerint a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődése, jóléte, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzése érdekében biztosítja:

1.2.2.1. Család- és Gyermekjóléti Központ működését, amely a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

1.2.2.2. Gyermek napközbeni ellátása keretében bölcsődei ellátást – a családban élő gyermek életkorának megfelelő nappali felügyeletével, gondozásával, nevelésével, foglalkoztatásával és étkeztetésével – azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

1.3. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 88. §-ában meghatározott feladatok ellátása érdekében egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziiorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői, fogászati alapellátási, iskola-egészségügyi szolgálatok és alapellátási ügyelet működtetése.

1.3.1. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben és az egészségügyi alapellátás szakmai feltételeire, működtetésére és finanszírozására vonatkozó végrehajtási rendeletekben foglaltak szerint annak érdekében, hogy a beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosított legyen a folyamatos egészségügyi ellátás, az alábbi egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatokat működteti:

1.3.1.1. háziiorvosi,

1.3.1.2. házi gyermekorvosi,

1.3.1.3. védőnői,

1.3.1.4. fogorvosi alapellátási,

1.3.1.5. iskola-fogászati,

1.3.1.6. iskola-egészségügyi,

1.3.1.7. alapellátási – felnőtt és gyermek – ügyeleti szolgálatokat.

1.4. Belső ellenőrzés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján.

2. A Társulás által közösen fenntartott intézmény megnevezése:

Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény
3600 Ózd, Október 23 tér 1.

A Társulás által közösen fenntartott intézmény irányító szervének neve, székhelye:

Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
3600 Ózd, Városház tér 1.

3. A Társulás által nyújtott szolgáltatásokat a tagok az alábbiak szerint veszik igénybe:

3.1. Szociális étkeztetés

Ózd, Domaháza és Kissikátor
települések közigazgatási területe.

3.2. Házi segítségnyújtás

Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Ózd, Uppony
települések közigazgatási területe

3.3. Szenvedélybetegek közösségi ellátása

Arló, Borsodnásasd, Borsodszentgyörgy, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Ózd,
települések közigazgatási területe

3.4. Támogató szolgálat

Arló, Borsodnásasd, Borsodszentgyörgy, Csernely, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Ózd,
települések közigazgatási területe

3.5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és Diszpécserközpont

Ózd város közigazgatási területe

3.6. Nappali melegedő

Arló, Borsodbóta, Borsodnásasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe

3.7. Szenvedélybetegek Nappali Intézménye

Arló, Borsodbóta, Borsodnásasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe

3.8. Bolyky Tamás úti Idősek Klubja

Borsodbóta, Borsodnásasd, Bükkmogyorósd, Csernely, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe

3.9. Átmeneti szállás

Arló, Borsodbóta, Borsodnásasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe

3.10. Éjjeli menedékhely

Arló, Borsodbóta, Borsodnásasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe

3.11. Szent István úti intézményi egység

Arló, Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Hangony, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe

- 3.12. Szabolcs közti intézményi egység
Arló, Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Hangony, Kissikátor, Lénárdaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe.
- 3.13. Család- és Gyermekjóléti Központ
a) család- és gyermekjóléti szolgálat tekintetében
Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárdaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe,

b) hatósági feladatokhoz kapcsolódó, és a gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások tekintetében
Arló, Borsodbóta, Borsodnadasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárdaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe
- 3.14. Katona József úti Bölcsőde
Arló, Borsodbóta, Borsodnadasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárdaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe
- 3.15. Újváros téri Bölcsőde
Arló, Borsodbóta, Borsodnadasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárdaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe
- 3.16. Házi orvosi szolgálat
Ózd város közigazgatási területe
- 3.17. Házi gyermekorvosi szolgálat
Ózd város közigazgatási területe
- 3.18. Védőnői szolgálat
Ózd város közigazgatási területe
- 3.19. Iskola-egészségügyi ellátás
Ózd város közigazgatási területe
- 3.20. Fogorvosi alapellátás
Ózd város közigazgatási területe
- 3.21. Ózdi Központi Ügyelet
Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Kissikátor, Ózd
települések közigazgatási területe
- 3.22. Diszpécser szolgálat
Arló, Borsodbóta, Borsodnadasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely,

Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe

3.23. Bulcsú úti intézményi egység

Arló, Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Hangony, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe

3.24. Csokvaományi Központi ügyelet

Borsodbóta, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Lénárddaróc, Nekézseny, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe

3.25. Biztos Kezdet Gyerekház

Ózd város közigazgatási területe

3.26. Fogorvosi ügyeleti ellátás

Arló, Borsodbóta, Borsodnádásd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe

4. Az egészségügyi alapellátás keretében az orvosok fölött a munkáltatói jogkört Ózd város polgármestere, míg az egyéb munkáltatói jogokat Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermejköltségi Integrált Intézmény igazgatója gyakorolja.

5. A megállapodás II. 3. pontjában felsorolt szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy az adott önkormányzat a Társulásnak tagja legyen, a társulási megállapodásban foglalt kötelezettségeit maradéktalanul betartsa, a pénzügyi hozzájárulást a Társulás részére határidőben megfizesse. A csatlakozni kívánó önkormányzatnak a Társulás felé jeleznie kell, hogy mely szolgáltatásokat kívánja igénybe venni.

6. Abban az esetben, ha az egészségügyi alapellátás működtetését – kivéve a Központi Ügyeket – az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított finanszírozási összeg teljes körűen nem fedezi, a működtetéshez szükséges további forrást Ózd Város Önkormányzata tagi pótbefizetésként biztosítja a Társulás számára.

7. A Társulás intézménye által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Ózd Város Önkormányzata rendeletet alkot a Társulási Tanács által hozott határozat alapján.

III.

A Társulás szervezete és működése

1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanácsot a Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják. A Társulási Tanácsba delegált tag helyettesítésének rendjéről az érintett önkormányzat képviselő-testülete rendelkezik.

2. A Társulási Tanács alakuló ülését a székhely település önkormányzatának delegáltja hívja össze.

3. A Társulási Tanács alakuló ülésén – tagjai közül – elnököt, valamint alelnököt választ.

3.1. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz

legalább öt tag támogatása szükséges. Amennyiben a társulás tagjai az elnök személyében nem tudnak megállapodni, úgy a Társulás elnöke a székhelytelepülés delegáltja lesz.

3.2. Az alelnök személyére az elnök tesz javaslatot.

3.3. A Társulás elnöke, alelnöke megbízatásának időtartama az önkormányzati választási ciklus végéig tart. Az önkormányzati választásokat követő 45 napon belül a Társulásban résztvevő önkormányzatok újonnan megválasztott delegáltjai ülést tartanak, melyen megválasztják az elnököt és alelnököt, valamint döntenek a társulási megállapodás esetleges módosításáról is.

4. A Társulási Tanácsban minden tagot egy szavazat illet meg.

5. A Társulási Tanács ülését szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal össze kell hívni, az ülést megelőzően legalább 3 nappal, írásban kiküldött meghívóval. A meghívóban szerepeltetni kell az ülés tervezett helyét, időpontját, valamint a tárgyalandó napirendi pontokat. A meghívóban nem szereplő napirendi pontot a Társulási Tanács akkor tárgyalhat, ha a jelenlévő tagok ahhoz hozzájárulnak. A meghívóval egyidejűleg írásban meg kell küldeni az ülésen tárgyalásra kerülő napirendek előterjesztéseit is.

6. A Társulási Tanács ülése nyilvános. A Tanács zárt ülést tart a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény {a továbbiakban: Mötv.} 46.§ (2) bekezdésében foglalt esetekben.

7. Az ülés akkor határozatképes, ha az ülésen a szavazatok több mint a felével rendelkező tag jelen van. A Társulási Tanács határozatait – az Mötv.-ben és a jelen fejezet 8. pontjában meghatározott eseteket kivéve – egyszerű szótöbbséggel hozza. Egyszerű szótöbbségen az ülésen jelenlévő tagok szavazatának több mint a felét, és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát elérő számú igen szavazatot kell érteni.

8. A Társulási Tanács az Mötv.-ben foglaltakon kívül az alábbi kérdésekben minősített többséggel határoz:

8.1. társulási megállapodás elfogadása, módosítása;

8.2. elnök, alelnök megválasztása;

8.3. bizottság(ok) kialakítása, tagjainak megválasztása;

8.4. költségvetés, költségvetési beszámoló elfogadása;

8.5. a III. fejezet 12. pontja szerinti, működésről szóló beszámoló elfogadása;

8.6. a tagok által fizetendő pénzügyi hozzájárulás mértéke.

9. Minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a Társulási Tanács összes tagja több mint a felét és az általuk képviselt települések lakosságszáma eléri a Társulás lakosságszámának több mint a felét.

10. A Társulási Tanács üléséről az Mötv. 52.§-a szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök és a társulás székhely önkormányzatának jegyzője ír alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnak, valamint a Társulás tagjainak.

11. A Társulás a Társulási Tanács döntéseinek előkészítésére, végrehajtására az alábbi bizottságokat hozza létre:

11.1 Pénzügyi Bizottság

11.2 Humán Bizottság

A bizottságok 3-7 főből állnak. A Társulási Tanács külön határozattal állapítja meg a bizottságok konkrét létszámát és személyi összetételét. Működésükre a Társulási Tanács ülésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. A Társulás működéséről a Társulási Tanács Elnöke minden év május 31-ig beszámol a Társulási Tanács részére.

13. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXC. törvény 27.§ (4) bekezdése alapján a társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó Ózdi Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A Társulás működésének ellenőrzését az Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja látja el.

IV.

A Társulás működésének finanszírozása

1. A Társulás önálló költségvetési elszámolási számlával rendelkezik.
2. A működés pénzügyi forrásai:
 - 2.1. Évenként a tag által fizetendő, a lakosságszám után számított 500,-Ft/fő/év összegű hozzájárulás. A hozzájárulást időarányosan, minden hónapban, a hónap utolsó munkanapjáig kell teljesíteni.
 - 2.2. Saját elhatározáson alapuló befizetés.
 - 2.3. Egyéb: állami támogatás, hozzájárulás, pályázati forrás, gazdálkodó vagy más szerv által biztosított támogatás vagy forrás.
 - 2.4. A társulás vagyonának hasznosításából vagy befektetéséből származó, az adott évben fel nem használt tőke pénzügyi elhelyezéséből származó hozadéka.
3. A Társulás bankszámlája feletti rendelkezési jog a Társulás Tanácsának elnökét, távollétében vagy akadályoztatása esetén az alelnököt illeti meg. Az ellenjegyzés jogát a munkaszervezet szabályzataiban meghatározott személy gyakorolja.
4. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy ha a tag a jelen fejezet 2.1. pontjában meghatározott időpontig a vállalt hozzájárulást nem fizeti meg, és arra előzetesen halasztást nem kért, úgy az Elnök írásban szólítja fel a mulasztó tagot, határidő tűzésével a teljesítésre. Amennyiben a póthatáridő alatt sem teljesíti a tag a hozzájárulást, úgy a Társulás jogosult a tag bankszámláját vezető banknál beszedési megbízással érvényesíteni a lejárt tartozást. Három havi tagi hozzájárulással történő elmaradás esetén a Társulás dönthet arról, hogy a késedelembe esett tagot kizárja.
5. A Társulás tagjai jegyzőkönyvben rögzítik a tag tulajdonában lévő, de a Társulás használatába, üzemeltetésébe átadott ingatlanok, ingóságok adatait. A vagyon átadásáról a tulajdonos Képviselő-testület, míg a vagyon átvételéről a Társulási Tanács határozattal dönt.
 - 5.1. A tag által a feladatellátás érdekében rendelkezésre bocsátott dologon a Társulás tulajdont nem szerez, az továbbra is a tagot illeti meg. A Társulás a vagyon használatára, hasznosítására jogosult, a rendelkezési jogával (elidegenítés, megterhelés) a tulajdonos tag bír.
 - 5.2. A Társulás a vagyont rendelkezésre bocsátó taggal a használat idejére üzemeltetési megállapodást köt, melyben rögzíteni kell a vagyon használatával felmerülő költségek, kiadások viselésének módját. A tag a rendelkezésre bocsátott vagyon használatáért a Társulással szemben díjat nem számít fel.
 - 5.3. A Társulás megszűnése, vagy a tag kiválása esetén a rendelkezésre bocsátott vagyont vissza kell szolgáltatni, kivéve, ha a tag kiválik, de a Társulás tovább működik, és a tag a Társulással megállapodik abban, hogy az elszámolást az Möt. 90.§ (5) bekezdése szerint legfeljebb öt évre elhalasztják. Az Möt. hivatkozott bekezdése szerinti használati díjról a kiválással egyidejűleg meg kell állapodni.

V.

A Társulás tagsági viszonyai

1. A Társuláshoz csatlakozni január 1-jével lehet. A csatlakozni kívánó önkormányzat belépési szándékát a képviselő-testületének minősített többséggel – a csatlakozást legalább hat hónappal megelőzően – hozott határozatával köteles bejelenteni a Társulás elnökének. A csatlakozásról rendelkező határozat mellett a Képviselő-testület jelen fejezet 1. pontjában előírt, beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatról szóló döntést is be kell mutatni. A megállapodás módosításáról a Társulási Tanács a csatlakozást követő 30 napon belül dönt.
2. A Társulásból kiválni a negyedév végével lehet. Az erről szóló döntést az érintett önkormányzat képviselő-testülete a kiválást megelőzően legalább 6 hónappal köteles meghozni minősített többséggel, és a Társulás elnökének bejelenteni.
3. A Társulásból történő kizárásról a Társulási Tanács minősített többséggel határoz. A Társulási

Tanács a negyedév utolsó napjával kizárhatja a Társulásból azon tagját, amely a megállapodásban rögzített kötelezettségeinek ismételt felhívásra, vagy az V. fejezet 3. pontjában meghatározott mértékű pénzügyi hozzájárulás megfizetésére vonatkozó kötelezettségének felhívásra határidőben nem tesz eleget. A kizárt taggal el kell számolni.

4. A tagsági jogviszony, valamint a társulás megszűnése esetén a tagok egymással kötelesek elszámolni.

5. A Társulás megszűnése esetén a vagyont az alábbiak szerint szükséges felosztani:

5.1. A tag által rendelkezésre bocsátott eszközt, ingatlant a Társulás megszűnése esetén a tagnak kell visszaszolgáltatni.

5.2. A pályázat útján megvalósított beruházás, beszerzett eszköz annak a tagnak a tulajdonában marad, ahol a beruházás megvalósult, vagy ahol a beszerzett eszköz az adott feladatellátást szolgálja.

5.3. Pályázattal megvalósított beruházás esetén a pályázatban vállalt kötelezettségekért az a tag köteles a Társulás megszűnése, vagy a tag kiválása, kizárása esetén helytállni, ahol a pályázat megvalósult. Az erre vonatkozó nyilatkozatot a tag a támogatási szerződés aláírását megelőzően köteles írásban megtenni.

5.4. Megszűnés esetén a Társulás bankszámláján található pénzből, vagy a rendelkezésre álló pénzmaradványból elsődlegesen a Társulás kötelezettségeit kell teljesíteni.

5.5. A kötelezettségek teljesítését követően fennmaradt pénzvagyont a tagok között pénzügyi hozzájárulásuk arányában kell felosztani.

VI.

Egyéb rendelkezések

1. A Társulás működésének ellenőrzésére az Ózdi Polgármesteri Hivatal keretén belül működő belső ellenőrzés jogosult.

2. A Társulás elnöke: Janiczak Dávid

3. A Társulás alelnöke: Kormos Krisztián

4. A társulási megállapodás módosításának feltétele, hogy a megállapodás módosítására, és ezzel egyidejűleg a módosított megállapodásra a Társulási Tanács javaslatot tesz, majd a Tanács javaslattételét követő 30 napon belül a tagönkormányzatok képviselő-testületei a módosítást minősített többséggel hozott döntéssel elfogadják, és a delegáltak felhatalmazzák a megállapodás aláírására. A társulási megállapodás módosítását meg kell küldeni a Magyar Államkincstár részére.

5. A tagönkormányzatok között a Társulás működése folytán felmerülő vitás kérdésekben a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság dönt.

6. A jelen megállapodásban nem rögzített kérdésekben a Mőtv., az Államháztartásról szóló törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Ózd, 2019. november 12.

ZÁRADÉK:

Jelen Társulási Megállapodás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2018. december 4. napján kelt, 20/2018.(XII.4.) határozattal elfogadott Társulási Megállapodása.

Az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását a tagönkormányzatok képviselő-testületei az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá:

Önkormányzat neve, határozat száma:

Polgármester neve és aláírása

Arló Nagyközség Önkormányzata	Vámos Istvánné dr.
Borsodbóta Község Önkormányzata	Gulyás János
Borsodnádásd Város Önkormányzata	Kormos Krisztián
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata	Nikodém Kornél
Bükkmogyorósd Község Önkormányzata	Pataki Csaba
Csermely Község Önkormányzata	Borsodi László
Csokvaomány Község Önkormányzata	Tóth Zsuzsanna
Domaháza Község Önkormányzata	Elek István
Farkaslyuk Község Önkormányzata	Pintér Zsolt
Hangony Község Önkormányzata	Kovács Béla Szilárd
Járdánháza Község Önkormányzata	Kovács Gábor
Kissikátor Község Önkormányzata	Kocsik László
Lénárdaróc Község Önkormányzata	Bárdos István Gusztávné
Nekézseny Község Önkormányzata	Uj-Tózsza Csabáné
Ózd Város Önkormányzata	Janiczak Dávid
Sáta Község Önkormányzata	Szalmás Zsoltné
Uppony Község Önkormányzata	Balogh Béla

HATÁROZATI JAVASLAT
CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉNEK
14. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: Indítványok, javaslatok

- **Az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítása**

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2019. (XI.13.)

H A T Á R O Z A T A
Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosításáról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt megállapodást, a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal, **e l f o g a d j a**.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Társulás Munkaszervezetét 2019. december 12. napjáig tájékoztassa.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. december 12.